

Nybygg
Jåtunparken
Trinn 2 - Oppgang C

Leiv Inge Stokka
Eiendomsmegler
952 10 773
leiv.inge.stokka@emlsr.no



DET HANDLER OM DRØMMER!

Du ser kanskje for deg familien samlet rundt et godt måltid. Eller sommerkvelden med det gode uteområdet som innbyr til lek og hygge.

Vi har alle våre drømmer når det handler om den nye boligen.

For oss i EiendomsMegler 1 er det viktig å komme tidligst mulig i kontakt med deg, slik at du får mulighet til å gjøre de tilpasninger du ønsker i din nye bolig.

For å møte dine drømmer.

Vi anbefaler at du bruker litt tid på denne salgsoppgaven – ta gjerne kontakt med oss.

Vi er her for å realisere din boligdrøm.

Prisliste

Jåtunparken Trinn 2 - C

Leilighet	BRA m²	BRA-i m²	Antall soverom	Etasje	Salgspris	Omkostninger	Salgspris inkl. omkostninger	Status
A2-CH0101*	111	106	2	1	8 200 000	33 940	8 233 940	
A2-CH0102	43.5	41	1	1				Solgt
A2-CH0103	73	68	2	1				Solgt
A2-CH0201*	111	106	2	2	8 700 000	33 940	8 733 940	
A2-CH0202	43.5	41	1	2				Solgt
A2-CH0203	50.5	48	1	2				Solgt
A2-CH0204	73	68	2	2				Solgt
A2-CH0301*	111	106	2	3	9 040 000	33 940	9 073 940	
A2-CH0302	43.5	41	1	3				Solgt
A2-CH0303	50.5	48	1	3				Solgt
A2-CH0304	73	68	2	3	5 440 000	24 040	5 464 040	
A2-CH0401*	111	106	2	4	9 300 000	33 940	9 333 940	
A2-CH0402	43.5	41	1	4				Solgt
A2-CH0403	50.5	48	1	4				Solgt
A2-CH0404	73	68	1	4	5 600 000	24 040	5 624 040	
A2-CH0501*	131	126	2	5	12 000 000	39 310	12 039 310	
A2-CH0502*	94	89	2	5	9 640 000	29 440	9 669 440	
* Parkeringsplass til en verdi av kr 400 000,- er inkludert i kjøpesummen.								

Prislisten er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører.

All informasjon er godkjent av selger.

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

Informasjon om prosjektet

SELGER

Navn: Jåtunparken AS

Adresse: Niels Juels gate 50, 4008 STAVANGER

Org.nr: 928253120

PROSJEKTBESKRIVELSE

17 flotte leiligheter med gode solforhold, flott utsikt mot Gandsfjorden og en supersentral beliggenhet på Hinna.

Her får du det lille ekstra i hverdagen:

- * Felles gjestehybel, selskapsrom, treningsrom og drivhus
- * Heis rett ned til parkeringsanlegg og fellesfasiliteter
- * REMA 1000 i underetasjen i nabobygget

BELIGGENHET

Jåtunparken på Hinna ligger midt mellom Jåttåvågen og det nye sykehuset. Dette er en perfekt plassering med nærhet til natur, by, arbeidsplasser, handel, offentlig transport og attraksjoner. Jåtunparken blir knutepunktet i hverdagen din. En snarvei til gode dager. Jåtunparken på Hinna ligger midt mellom Jåttåvågen og det nye sykehuset. Dette er en perfekt plassering med nærhet til natur, by, arbeidsplasser, handel, offentlig transport og attraksjoner. Jåtunparken blir knutepunktet i hverdagen din. En snarvei til gode dager.

PROSJEKTETS HJEMMESIDE

Jatunparken.no

ADRESSE

Jåtunparken Trinn 2 - Oppgang C

Jåtunstien, 4020 STAVANGER

REGISTERBETEGNELSE

Gnr. 16, bnr. 1643 i Stavanger kommune. (Ideell andel 1/1.) Eiendommen vil fradeles og opprette med ny matrikkel.

Seksjonsnummer fastsettes for hver leilighet i forbindelse med seksjoneringen.

PRIS

Pris fra kr 3 600 000 til kr 12 000 000

Totalpris fra kr 3 616 840 til kr 12 093 310

Boligene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre prisene på usolgte boliger uten forutgående varsel, når selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til prislisten.

OMKOSTNINGER

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

- Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av andel tomteverdi.
- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 545
- Tinglysingsgebyr pantobligasjon p.t. kr 545
- Oppstartskapital til sameiet kr 5 000

Omkostning pr. bolig fremgår av prislisten

Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige gebyrer og avgifter, herunder tinglysingsgebyrer og merverdiavgift.

Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko.

BETALINGSBETINGELSER

Kjøper skal innbetale kr. 100 000,- rett etter kontraktinngåelse.

Det vil bli utsendt faktura fra EiendomsMegler1 i samsvar med bustadoppføringslova §12

All innbetaling er å anse som depositum iht.

bustadoppføringslova § 46 frem til det eventuelt stilles forskuddsgaranti etter bustadoppføringsloven § 47, da vil beløpet anses som forskudd.

Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse. Selv om det er avtalt forskuddsbetalinger har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at det er stilt entreprenørgaranti i samsvar med bustadoppføringslova § 12. Retten til å holde tilbake avtalt vederlag gjelder i de tilfelle garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, jf. § 12, andre ledd, første setning. Dersom det er avtalt en utsatt frist for å stille entreprenørgaranti etter bustadoppføringslova § 12, andre ledd, andre setning er kjøper likevel forpliktet til å innbetale forskudd som forfaller før garantiplikten etter § 12 inntreffer. Kjøpers plikt til å innbetale forskudd etter denne bestemmelsen forutsetter at selger har stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 tredje ledd.

Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato.

Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

OFFENTLIGE FORBEHOLD

Prosjektet er rammegodkjent av Stavanger kommune.

Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved eiendommen og boligen.

SELGERS FORBEHOLD

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova.

Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge fristen for overtakelse.

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen.

Salgsoppgaven er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger.

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

OVERTAKELSE

Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til 970 kalenderdager etter at

- a) Selgers forbehold er bortfalt
- b) forbrukeren har stilt sikkerhet i form av finansieringsbekreftelse.

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet, jfr. bustadoppføringslova §18.

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie.

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme

gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen.

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen er overført.

Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted.

Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen blir gjennomgått/befart samtidig som boligens driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått. Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelse dato.

AREALANGIVELSE

BRA fra 43,5 kvm til 131 kvm
BRA-i fra 41 kvm til 126 kvm

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er oppmålt etter tegninger datert 01.07.25 på grunnlag av NS3940(2023).

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik blant annet som følge av at prosjektet per i dag ikke er detaljprosjektet. Eventuelle mindre avvik i oppgitt areal gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.

BRA-i

Står for internt bruksareal og er alt arealet innenfor boenheten. Her vil også sjakter være med i arealet hvis den ligger inntil enheten.

Eksempel på dette stue, soverom, kjøkken, entré, bad, loftsrom, innvendig bod og gangareal.

Dersom boligen består av en bruksenhet med flere selvstendige boenheter, skal de selvstendige boenhetene kategoriseres som BRA-i.

Et eksempel på dette kan være en enebolig med adskilt utleieenhet.

BRA-e

Står for eksternt bruksareal. Det er bruksareal av alle rom som ligger utenfor selve boenheten, men som tilhører denne.

For eksempel kan dette være arealer som har inngang fra fellesareal eller utvendig inngang som f.eks. boder.

BRA-b

Står for innglasset balkong og er arealet av innglasset balkong tilknyttet boenheten.

BRA

Totalt bruksareal er summen av BRA-i, BRA-e og BRA-b.

Åpent areal

Er arealet av terrasser og åpne balkonger tilknyttet boenheten, målt til innsiden av rekkverket.

AHL (areal med lav himlingshøyde)

Er areal med lav himlingshøyde som måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra kravet til himlingshøyde. Dette arealet skal ikke opplyses alene, men sammen med korrekt målt BRA

GUA (gulv areal)

Dette er gulvareal som ikke er måleverdige på grunn av skråtak og lav takhøyde.

BRA og ALH er GUA.

INNHold

Det vises til planskisse vedrørende innhold til den enkelte bolig.

STANDARD

Se leveransebeskrivelse fra selger.

ANTALL SOVEROM

1 - 2

ETASJE

1-5

EIERFORM

Eierseksjon

BOLIGTYPE

Prosjektert selveierleilighet

SAMEIEBRØK

Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven § 29.

BYGGEMÅTE

Tre og betong. Skjermtegl og alu-plater i fasade.

BYGGEÅR

Forventet ferdigstilt august 2028.

TOMT

Tomteareal er ca. 10 128 kvm på eiet tomt.

Tomtestørrelsen vil bli byggets fotavtrykk. Øvrige tomtearealer blir eiet av et fellessameie.

Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse.

Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter sammenføring/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

PARKERING/GARASJE

Parkeringsplassen vil bli søkt skilt ut som en egen eiendom(anleggseiendom). Bruksretten til p-plass fremkommer i sameiets vedtekter. Utvalgte leiligheter har inkludert parkeringsplass til en verdi av kr. 400 000,- i kjøpesummen.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan endelig organisering av parkeringsanlegget og bodene vil bli. Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene. Overskjøting av ideell andel i p-kjeller og fellesarealer vil kunne finne sted først etter ferdigstillelse av alle boliger som skal ha rettigheter i pkjeller og fellesarealer. Dokumentavgift for ideell andel i er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen. Det er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingene. Parkeringskjeller og Fellesareal anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er overskjøttet. Dette innebærer at utbygger forbeholder seg retten til å foreta pro et contra avregning for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, avgifter og eiendomsskatt.

Etter eierseksjonsloven §26 fremgår det at sameiet gjennom sine vedtekter er forpliktet til å sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, også gjøres tilgjengelige for disse. Dette kan skje gjennom en midlertidig byteordning eller på en annen egnet måte. Byttet gjelder så lenge beboeren har dokumentert behov. Styret kan gi nærmere regler om tildelingskriteriene. Videre fremgår det av den samme bestemmelsen at en seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Dette forutsetter at seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet

Parkeringsplassene i parkeringsanlegget er planlagt i henhold til Byggforsk 312.130. «Parkeringsplasser og garasjeanlegg». Kjøper gjøres oppmerksom på at både bredden på enkelte parkeringsplasser og

manøvreringsareal vil kunne avvike noe fra anbefalinger gitt i anvisninger og veiledere. Parkeringsplassene anses som fullt ut funksjonelle for standard bilbredder og -lengde, som definert av Statens Vegvesen. Kjøpere med dokumenterte behov hva angår utforming av parkeringsplass, typisk ved tilrettelegging pga. funksjonshemming, oppfordres til å ta dette opp med selger før kjøpstilbud inngis.

TILVALG

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:

- a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer
- b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller
- c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.

Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.

Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen.

Når prosjektet er igangsatt vil det bli satt frister for tilvalg og endringer. Det gjøres oppmerksom på at selgers frister for tilvalg og endringer kan være utgått på avtaletidspunktet. Kjøper oppfordres til å ta forbehold i sitt kjøpetilbud dersom det er en forutsetning å kunne gjøre endringer på selgers leveranse.

SAMEIE/FORETTNINGSFØRER

Forretningsfører: Bate

Selger har på vegne av sameie anledning til å stifte og å inngå bindende forretningsføreravtale.

Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre blir valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og ev. husordensregler.

Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal hovedsakelig fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken.

FELLESAREAL/UTOMHUSAREALER

Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Gjennomgang av fellesarealer vil bli gjennomført med sameiets styre etter overtakelse av boligene. Kjøper aksepterer at sameiets styre skal representere alle sameierne ved gjennomgang av fellesarealene.

Overtakelse av boligene kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen.

Det gjøres oppmerksom på at leveransebeskrivelsen/utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen. Ovennevnte oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

FELLESKOSTNADER

Felleskostnader fastsettes av sameiet, og dekker sameiets felleskostnader.

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felleskostnader. Etter ferdigstillelse plikter selger å betale felleskostnader på usolgte leiligheter.

Det legges opp til at sameiet inngår felles avtale om levering av TV og internettjenester med Altibox eller tilsvarende leverandør. En slik avtale har normalt en bindingstid på 5 år og inngås av utbygger før borettslaget er satt i drift. Seksjonseier bestiller selv ønskede produkter fra Altibox. Avtalen er bindende for alle andelseiere.

Felleskostnader er beregnet med kr 32,- pr kvm + Pliktig medlemskap i Heime kr 99 pr mnd, Altibox Fiberaksess 99 pr mnd. For de som disponerer parkeringsplass påløper det i tillegg 400 kr i mnd. for drift og vedlikehold.

Det tas forbehold om at kostnadene kun er stipulerte og basert på erfaringstall. Kommunale avgifter blir fakturert direkte av kommunen.

Seksjonering kan ta noe tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen og vil muligens foreligge en tid etter overtakelse.

Eierforholdet reguleres av «Lov om eierseksjoner». Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig.

Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk seksjonen har fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen.

SAMEIE/FELLESOMRÅDER

Hver sameier blir en del av sameiet Jåtunparken 2 og Jåtunparken felles som forvalter fellesarealer.

Kostnadene ved forvaltning av fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i det aktuelle sameiet.

Hver sameier plikter å vedstå seg og respektere sameiets rettigheter og plikter.

Regulert fellesareal kan overskjøtes sameiet som eventuelt etableres for det samlede boligfelt.

Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved overskjøting av boligen.

REGULERINGSFORHOLD

Boligen ligger i et område regulert til bolig og kontor/næring.

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Kjøper har ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

HEFTELSE/SERVITUTTER

Boligen leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for Sameiet i henhold til eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

Utskrift av disse heftelsene kan fås ved henvendelse til megler.

Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av eiendommen og boligen samt drift og vedlikehold av fellesområder, nettverk m.m.

Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

AVBESTILLING

Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI.

Dersom forbrukeren avbestiller fastsetter selgeren krav på vederlag og erstatning i samsvar med bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Det vil si at kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper.

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte boliger, uten forutgående varsel når selger finner dette hensiktsmessig.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, VR, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer – eksempelvis beplantning, innredning, møbler, omfang av kjøkkeninnredning, tekst og andre ting – som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene. Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpstilbud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske utformingen av byggene.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra utbygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

MEGLERS VEDERLAG

Meglerns vederlag betales av selger og er avtalt til 0,9%

AVTALEBETINGELSER

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelse.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. bustadoppføringslova § 3.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk.

Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fasteiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter bustadoppføringslova.

Kjøper er innforstått med at forpliktende finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av boligen til seg, må det tas forbehold om dette i kjøpstilbudet.

Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

GARANTIER

For boliger som blir solgt etter bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.

Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

ENERGIMERKING

Energiattest per enhet er ikke utarbeidet. Bygget vil minimum tilfredstille energimerke grønn B, men de enkelte leilighetene kan variere mellom A og C avhengig av plassering i bygget. Energiattesten vil for øvrig utgjøre en del av informasjonen kjøper får overlevert sammen med leilighetens FDV ved overtakelse

OPPVARMING

På bad leveres vannbåren gulvvarme. Bygget vil få energi fra Lyse via fjernvarme. Gulvvarme leveres som oppvarming i utvalgte leiligheter definert som toppleiligheter. Se romskjema hvilke dette gjelder.

ADGANG TIL UTLEIE

Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner utover generelt krav om radonmåling ved utleie.

Eierseksjonsloven § 24 beskriver begrensinger vedrørende korttidsutleie av boligseksjoner.

INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR

Altibox. Kjøper bestiller selv TV-pakke og internett.

KOMMUNALE AVGIFTER OG FORMUESVERDI

Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse. Formuesverdien er blant annet avhengig av om boligen er en primær- eller sekundærbolig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon. Spørsmål om kommunal eiendomsskatt rettes til kommunen.

VEI, VANN OG AVLØP

Veien til tomtegrensen er offentlig. Veiene inne på egen tomt vedlikeholdes gjennom borettslaget. Vann og avløp til eiendommen er offentlig. Stikkledning fra det offentlige nettet og inn vedlikeholdes og repareres av borettslaget.

EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN

Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Selger betinger seg et administrasjonsgebyr på kr. 70 000. I tillegg kommer kostnader ved bruk av megler.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av

kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke. Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt av profesjonell/investor med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et videresalgssubjekt vil videresalget reguleres av bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt/prisliste, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter som henvender seg til megler vil bli registrert for videre oppfølging. Det er tegnet en datadelingsavtale mellom utbygger/ selger og megler. Det innebærer at personopplysninger om interessenter og kjøpere vil bli delt mellom megler og utbygger/selger. For å oppfylle avtalen påberopes berettiget interesse, jfr lov om behandling av personopplysninger kap. 9, § 34 punkt 40. Kjøper aksepterer ved inngivelse av bud at selger/megler kan videreformidle nødvendige personopplysninger om kjøper til tredjepart, f.eks. forretningsfører, signalleverandører og andre som har behov for slike opplysninger for sine leveranser til prosjektet. For å bidra til effektive og sikre transaksjoner, er det nødvendig at eiendomsmeglingsforetakene og finansieringsforetakene kan utveksle opplysninger, herunder personopplysninger, av betydning for transaksjonen, raskt. For dette formålet er det utviklet en løsning som gjør at kjøpers og selgers finansieringsforbindelse vil kunne hente ut kjøpekontrakten og strukturerte data fra denne (navn, kjøpesum, overtagelsesdato o.l.) gjennom Altinn

MEGLERS PLIKT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV HANDELEN - HVITVASKINGSLOVEN

I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer løpende og vil blant annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal meglerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen med kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet, vil avtalen mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av

at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven. Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE OG BUD

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. For bolig uten budgivning gis EiendomsMegler 1 rett til å akseptere bindende kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste. Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers kunnskap. Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt forbehold, også knyttet til risikoen ved salg av egen bolig og pris på denne. Normalt må det skaffes mellomfinansiering for kjøpet inntil nåværende bolig er solgt og/eller overtatt og oppgjør foretatt.

SELGERS SANKSJONER

Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med 3 uker eller mer, betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selger rett til å heve kontrakten.

Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før fullt oppgjør har funnet sted og kjøper misligholder betaling av kjøpesummen, vedtar kjøper at misligholdet skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3 ledd bokstav e). Selger tar også forbehold om å heve kontrakten, jfr. Buofl. § 57 andre ledd.

TVISTER

Twister mellom partene skal primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Fører ikke forhandlingene fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved boligens verneting.

FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1.

FORSIKRING

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en forsikringsrådgiver.

VERDIVURDERING

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du

planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

VEDLEGG

Tegninger datert 01.07.25

Kjøkkentegninger datert 07.03.25 og 10.03.25

Reguleringsplan med bestemmelser

Beskrivelse og romskjema

Utenomhusplan

Grunnbok

Forslag til vedtekter og budsjett

OPPDRAGSANSVARLIG

Megler: Leiv Inge Stokka

Tittel: Avdelingsleder / Eiendomsmegler MNEF

Telefon: 952 10 773

EiendomsMegler 1 Nybygg

Adresse: Postboks 250 Forus, 4313 SANDNES

Telefon: 915 02 070

Org.nr.: 958427700

E-post: nybygg@emlsr.no

www.eiendomsmegler1.no

Oppdragsnummer prosjektmaster: 2207255022

Oppdatert dato: 09.01.2026.

JÅTTÅSTIEN 14

Nabolaget Jåttå/Årholen - vurdert av 61 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

Familier med barn

Etablerere

Godt voksne

OFFENTLIG TRANSPORT

Hinna skole	7 min
Linje 2, 3, 11, N84	0.6 km
Jåttåvågen stasjon	10 min
Linje F5, L5	0.9 km
Stavanger stasjon	8 min
Linje F5, L5	6.5 km
Stavanger Sola	12 min

SKOLER

Jåtten skole (1-7 kl.) 604 elever, 31 klasser	6 min
0.4 km	
Godeset skole (1-7 kl.) 286 elever, 16 klasser	6 min
2.9 km	
Vaulen skole (1-7 kl.) 726 elever, 37 klasser	6 min
2.7 km	
Hinna skole (8-10 kl.) 273 elever, 23 klasser	5 min
0.4 km	
Gautesete skole (8-10 kl.) 372 elever, 28 klasser	6 min
2.9 km	
Jåttå videregående skole	10 min
Jåttå vgs. avdeling Hinna 330 elever, 26 klasser	14 min
1.1 km	

LADEPUNKT FOR EL-BIL

Uno-X Hinna	10 min
Kople Gnist Stavanger	12 min

KVALITET PÅ SKOLENE

Veldig bra 89/100

OPPLEVD TRYGGHET

Veldig trygt 87/100

NABOSKAPET

Godt vennskap 74/100

ALDERSFORDELING

19.9 %

16.2 %

14.5 %

Barn

(0-12 år)

9.4 %

7.5 %

7.2 %

Ungdom

(13-18 år)

19.4 %

21.9 %

21.2 %

Unge voksne

(19-34 år)

39.9 %

39.7 %

38.9 %

Voksne

(35-64 år)

11.4 %

14.7 %

18.3 %

Eldre

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Jåttå/Årholen

1 322

556

Stavanger/Sandnes

229 178

103 563

Norge

5 425 412

2 654 586

BARNEHAGER

Vågedalen barnehage (1-5 år) 106 barn	7 min
0.6 km	
Jåttå barnehage (1-5 år) 208 barn	11 min
0.8 km	
Preg barnehager Hinna (1-5 år) 61 barn	11 min
0.9 km	

DAGLIGVARE

Rema 1000 Hinna PostNord	10 min
0.9 km	
Helgø Meny Stadionparken PostNord	10 min
0.9 km	

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER



1. Egen bil



2. Buss



TURMULIGHETENE

Nærhet til skog og mark 89/100



KOLLEKTIVTILBUD

Veldig bra 88/100



KVALITET PÅ BARNEHAGENE

Veldig bra 88/100

SPORT



Hinna idrettspark

Aktivitetshall, ballspill, fotball, frii...

4 min

0.4 km



Jåtten skole

Aktivitetshall

6 min

0.4 km



Arena Treningssenter


10 min



SATS Hinna

10 min

BOLIGMASSE



77% enebolig
16% blokk
7% annet



«Godt og fredelig.»

Sitat fra en lokalkjent

VARER/TJENESTER



Stadionparken

10 min



Apotek 1 Hinna

10 min

ALDERSFORDELING BARN (0-18 ÅR)



31% i barnehagealder
37% 6-12 år
18% 13-15 år
14% 16-18 år

FAMILIESAMMENSETNING

Par m. barn



Par u. barn



Enslig m. barn



Enslig u. barn



Flerfamilier



0%

43%

Jåttå/Årholen
Stavanger/Sandnes
Norge

SIVILSTAND

		Norge
Gift	37%	33%
Ikke gift	54%	54%
Separert	6%	9%
Enke/Enkemann	3%	4%






1103-Kitty Kiellands gate, Adresse

Dato: 28.08.2025

Målestokk: 1:2500

Koordinatsystem: UTM 32N



Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

Tegnforklaring

Reguleringsplan/Bebyggelsesplan PBL 1985

	Område for boliger med tilhørende anlegg
	Frittliggende småhusbebyggelse
	Konsentrert småhusbebyggelse
	Blokkbebyggelse
	Offentlig barnehage
	Offentlig undervisning (skole, universitet mv.)
	Almennyttig barnehage
	Område for jord- og skogbruk
	Offentlige trafikkområder
	Kjøreveg
	Gate med fortau
	Annen veggrunn
	Gang-/sykkelveg
	Gangveg
	Parkeringsplass
	Jernbane
	Friområder
	Park
	Anlegg for lek
	Friluftsområde (på land)
	Område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet
	Felles avkjørsel
	Felles gangareal
	Felles parkeringsplass
	Felles lekeareal for barn
	Felles gårdsplass
	Felles areal for garasjer
	Felles grøntanlegg
	Annet felles areal for flere eiendommer
	Bolig/Forretning/Kontor
	Forretning/Kontor
	Kontor/Industri
	Annet kombinert formål
	Område med annen særskilt angitt fare
	Grense for restriksjonsområde
	Frisiktsone ved veg
	Bevaring av bygninger og anlegg

Reguleringsplan PBL 2008

	Sikringsonegrense
	Angitt hensynsgrense
	Bestemmelsegrense
	Bestemmelsegrense for midlertidig bygg- og anleggsområde
	Regulerthøyde
	Bebyggelse og anlegg
	Boligbebyggelse
	Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
	Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
	Boligbebyggelse - blokkbebyggelse
	Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse
	Tjenesteyting
	Barnehage
	Undervisning
	Kontor
	Idrett
	Nærmiljøanlegg
	Energianlegg
	Renovasjonsanlegg
	Øvrige kommunaltekniske anlegg
	Uteoppholdsareal
	Lekeplass
	Gårdsplass
	Annet uteoppholdsareal
	Kombinert bebyggelse og anleggsformål
	Bolig/tjenesteyting
	Forretning/kontor/tjenesteyting
	Kontor/industri
	Kontor/tjenesteyting

	Bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre arealformål
	Veg
	Kjøreveg
	Fortau
	Torg
	Gang/sykkelveg
	Gangveg/gangareal/gågate
	Sykkelveg/-felt
	Annen veggrunn - tekniske anlegg
	Annen veggrunn - grøntareal
	Trase for jernbane
	Kollektivnett
	Kollektivanlegg
	Kollektivholdeplass
	Parkering
	Parkeringsplasser med bestemmelser
	Grønnstruktur
	Turveg
	Friområde
	Park
	Vegetasjonsskjerm
	Jordbruk
	LNFR-formål kombinert med andre angitte hovedformål
	Faresone - Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)
	Sikringsone - Frisikt
	Sikringsone - Andre sikringssoner
	Infrastruktursone - Krav vedrørende infrastruktur
	Angitt hensynsgrense - Bevaring naturmiljø
	Angitt hensynsgrense - Bevaring kulturmiljø
	Båndlegging etter lov om kulturminner
	Bestemmelseområde
	Bestemmelseområde - Midlertidig bygg- og anleggsområde

Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008

	Regulerings- og bebyggelsesplanområde
	Planens begrensning
	Formålsgrænse
	Faresonegrense
	Regulert tomtegrense
	Byggegrense
	Bebyggelse som inngår i planen
	Bebyggelse som forutsettes fjernet
	Regulert senterlinje
	Frisiktslinje
	Regulert kantkjørebane
	Regulert parkeringsfelt
	Regulert støyskjerm
	Regulert støttemur
	Bru
	Tunnel
	Målelinje/Avstandslinje
	Vegstegning / fysisk spore
	Stenging av avkjørsel
	Avkjørsel
	Innkjøring
	Utkjøring
	Brukar
	Tunnelåpning
	Eksisterende tre som skal bevares
	Påskrift feltnavn
	Påskrift reguleringsformål/arealformål
	Påskrift areal
	Påskrift utnyttning
	Påskrift bredde
	Påskrift radius
	Påskrift kotehøyde
	Påskrift plantilbehør
	Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift

Reguleringsbestemmelser for plan ID 2785. Reguleringsplan for felt BT1, BF1 og B14 – Jåttå nord, Hinna kommunedel

Vedtatt av Stavanger bystyre 27.05.2024 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Endringer		
Vedtaksdato	Beskrivelse	Hjemmel
Delegert 14.05.2025 saksnr.: 2025/228280-4	Endret § 3.7 og § 6.1	pbl § 12-14

1 Planens hensikt

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av feltene innenfor områdereguleringsplan for Jåttå Nord plan 2442, felt BT1, BF1 og B14. Planen tilrettelegger for et nytt boligområde med en variert boligsammensetning og lokaler for forretning, tjenesteyting, kontor og bevertning. Planen skal styrke området som en ny møteplass på Jåttå, i nærhet til nytt busstopp langs Diagonalen. Planen sikrer nye snarveier på tvers av området med grønne, felles uterom og innendørs felleslokaler for nye beboere.

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet

2.1 Universell utforming

Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp. Gangforbindelser gjennom planområdet og ned til Diagonalen trenger ikke være universelt utformet, men kan løses med trapper.

2.2 Overvannshåndtering

Overvann skal håndteres innenfor planområdet i samsvar i samsvar med VA-rammeplan datert 02.04.2024. Det skal benyttes åpent fordrøyningsareal/regnbed i tillegg til rørmagasin innenfor fellesarealer og områder regulert til bebyggelse og anlegg. Det tillates andre lokale overvannstiltak som grønne tak, blå tak, permeable dekker i tillegg til fordrøyningsareal/regnbed/rørmagasin.

Nøyaktig størrelse og plassering på fordrøyningsarealene avklares i tekniske planer.

2.3 Blågrønn faktor

Blågrønn faktor skal totalt for planområdet tilstrebe 0,7 og beregnes etter metode utarbeidet av programmet Framtidens byer.

2.4 Tilknytningsplikt fjernvarme

Alle nybygg i området skal tilknyttes fjernvarmeanlegg, jf. pbl. § 27-5. Alle bygg skal tilrettelegges for vannbåren varme. Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten dersom det kan dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning, jfr. pbl § 27-5, 2. ledd.

3 Bestemmelser til arealformål

3.1 Fellesbestemmelser Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)

3.1.1 Dokumentasjonskrav

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge:

- a. dokumentasjon av hvordan lokal overvannshåndtering er ivarettatt, og begrunnelse for valg av løsning
- b. dokumentasjon for blågrønnfaktor
- c. dokumentasjon av støyforhold for boliger i endelig situasjon
- d. utomhusplan i målestokk 1:200 som viser hovedbruk av arealene (lek, opphold, plantefelt, trafikkarealer for nødetater, gangforbindelser m.m.), høyder på terreng, overvannshåndtering og flomveier
- e. Takplan skal vise aktivitetsarealer, soner for opphold, beplantning, grønne tak og sol- og vindskjerming
- f. Plan for garasjeanlegg hvor det dokumenteres nødvendig parkering for hele planområdet inklusiv felt IB, som ikke er dekket innenfor felt P1.

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge detaljert teknisk utomhusplan i målestokk 1:200. Planen skal vise terrengbearbeiding, kotehøyder, materialbruk, beplantning, lekeutstyr, møblering, adkomster, skilting, vannavrenning, belysning, sykkelparkering, vinterbruk (lagring av sand/snø) og andre faste elementer. Oppstillingsplass for brannbil skal vises på utomhusplan, og nødvendig areal skal dimensjoneres slik at det tåler tyngden av kjøretøyene. Bebyggelsens plassering og høyde skal være målsatt ved inngangspartier og mot andre tilstøtende arealer. Opparbeidingen skal bygge på prinsipper fra kommunens norm for utomhusanlegg og VA-rammeplan datert 02.04.2024

3.1.2 Bygge- og anleggsperioden

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det legges ved en plan for anleggsperioden. Planen skal vise midlertidige og permanente omlegginger av trafikkmønstre, adkomster og sykkel- og gangforbindelser.

Sammen med søknad om igangsetting må det utarbeides en prognose for støy i bygge- og anleggsfase. Der prognosen viser overskridelse av grenseverdier i T-1442 kapittel 6, skal det varsles og gjennomføres avbøtende tiltak i samsvar med T-1442 og M-2061. Prognosen må holdes oppdatert gjennom byggeperioden, og hensynta ulike byggetrinn

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det redegjøres for håndtering av masser. Matjord skal gjenbrukes til dyrking eller vegetasjonsområder. Planen skal søke å få gjenbrukt massene innenfor planområdet eller innenfor nærliggende regulerte områder for å redusere transportbehovet.

3.1.3 Plassering og høyder

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrense og regulerte høyder som vist på plankartet.

Trapper, støttemurer under 1 meter og overdekning for sykkelparkering, tillates plassert utenfor byggegrense.

3.1.4 Utnyttelse

Maks BRA = 24 500 m² fordelt på bolig- og kombinert formål.

Forretning: maks 1250 m² BRA.

Beverting/kontor/tjenesteyting: maks 2500 m² BRA

I bruksarealet BRA skal ikke regnes med følgende:

sykkelparkering over eller under bakken, boder i underetasje, og parkering under bygg eller bakken. Bruksareal for tenkte plan skal ikke medregnes i m² BRA.

Totalt tillates det maks 197 boenheter.

Tabellen under angir maks m² BRA og minimum/maksimum antall boenheter per delfelt.

Felt	Maks m ² BRA	Felt	Min. – maks boenheter
Felt KBA1	6500	Felt KBA1	40 - 50
Felt KBA2	5000	Felt KBA2	33-43
Felt KBA3	4250	Felt KBA3	25-35
Felt B1	2100	Felt B1	14-19
Felt B2	2100	Felt B2	14-19
Felt B3	2600	Felt B3	20 - 30
Felt B4 og B5	1880	Felt B4 og B5	Maks 12
Felt UTE	70		
Totalt	24 500		

Dersom det bygges færre boliger innenfor ett delfelt tillates det etablert flere i et annet felt.

3.1.5 Utforming

Bebyggelsen skal utformes med variasjon med ulike materialbruk, fasadeoppdeling, relieffvirkning og farger. Materialer og detaljer skal ha høy estetisk og miljøriktig kvalitet, med materialer i hovedsakelig tre, og/eller tegl. Balkonger skal være en del av det arkitektoniske uttrykket.

Bebyggelsen skal gis et eget og variert formspråk ved bruk av sprang, horisontale og vertikale brudd.

Fasader mot Diagonalen skal utformes slik at det sikres en stor grad av åpenhet og visuell kontakt mellom ute og inne. Første etasje for alle bygg som vender mot Diagonalen, skal utformes med en innvendig etasjehøyde på minimum 4 meter.

Minimum 30 % av takflatene skal opparbeides som grønne og/eller blå tak.

3.1.6 Parkering

Parkering for sykkel skal opparbeides etter følgende beregning:

- Bolig over 60 m² BRA: min. 2,5 plasser per boenhet
 - Bolig under 60 m² BRA: min. 2 plasser per boenhet
 - Gjesteparkering bolig: min. 0,5 per boenhet
 - Næringsbebyggelse: min. 2 plasser per 100 m² BRA
-
- a. Hovedandelen av sykkelparkeringsplassene skal plasseres i parkeringsanlegg.
 - b. Minimum 15 % av plassene skal være dimensjonert for lastesykler.
 - c. Gjesteparkering skal hovedsakelig plasseres nær hovedinnganger.
 - d. For B4 og B5 skal sykkelparkeringsplassene etableres i tilknytning til den enkelte bolig.

Bilparkering skal opparbeides etter følgende beregning:

- 0,45 - 0,55 plasser per boenhet
- 0,2 plasser per boenhet for gjesteparkering*
- Fra 0,3 – 0,9 plasser per 100 m² BRA tjenesteyting/kontor/bevertning/ forretning *
- I tillegg skal det sikres 20 p-plasser med mulighet for fremtidig bruk for IB-feltet (Jåttå Nord). *

* Det kan tilrettelegges for sambruk. Bildelingsordning tillates på inntil 20 % av p-plassene.

Parkering for bil skal plasseres i kjeller, innenfor bestemmelsesområde #1 (Parkeringskjeller), eller på areal regulert til parkeringsformål. Minimum 10 % av parkeringsplassene skal være for forflytningshemmede.

Minimum 20 % av parkeringsplassene skal ha strømuttak/lademulighet for el-bil, med mulighet for tilretteleggelse for samtlige parkeringsplasser på et senere tidspunkt.

3.1.7 Støy

Støynivå på felles og private uteoppholdsarealer skal ikke overskride støygrensen på 55 Lden, jf. T-1442/2021.

Det tillates bruk av tette rekkverk for å oppfylle krav til støy på privat uteplass. Se også 6.4 Bestemmelseområde # 5 - 8

3.1.8 Bokvalitet

- Alle boenheter, bortsett fra B4 og B5 skal ha tilgang til minste felles innearealer som utgjør minimum 1 m² BRA pr boenhet. Fellesarealenes funksjon som møteplass skal understrekes gjennom utforming av lokalene. Fellesfunksjoner skal fortrinnsvis plasseres i første etasje.
- Alle boenheter skal ha tilgang til uteareal på minimum 6 m² til privat bruk. Det tillates at balkonger mot støykilde glasser inn for å få tilfredsstillende støyforhold. Disse inngår ikke i private uteoppholdsareal.
- Leilighetene skal fortrinnsvis være gjennomgående eller tosidige. Det tillates ikke etablert ensidig orienterte leiligheter mot støykilden.
- Alle boenheter skal ha tilgang til en stille side. For enheter lengst øst på felt KBA1 tillates dempet fasade ut mot indre gårdsrom som erstatning for stille side. Forutsetning er at dempet fasade oppnås uten bruk av innglassing. Minst ett soverom og halvparten av oppholdsrom skal ha åpningsbart vindu mot stille side/dempet fasade.
- Det tillates ikke etablert boenheter på under 40 m² BRA. Minimum 50% av boligene skal ha større BRA enn 55 m² og min. 2 rom.
- Det skal være direkte adkomst fra hovedinngang til felles uteoppholdsareal for alle boenheter, bortsett fra B4 og B5.

3.2 Blokk, felt B1 og B2

Bebyggelsen i felt B1 og B2 skal utformes som leilighetsbygg med maks kotehøyde angitt på plankart.

- Det kan etableres terrasser på tak, utenom øverste takflate. Rekkverk/skjerm skal være transparente med maks høyde 3,5 og min. 1 m fra fasadelivet.
- Balkonger kan bryte med byggegrense på inntil 0,5 m.
- Byggene skal ha vertikal og/eller horisontal oppdeling i fasaden.
- Øverste etasje kan maks utgjøre maks 80% av underliggende etasje
- Tak-/heisoppbygg kan oppføres på inntil 10 % av takflaten og bryte med maks kotehøyde på inntil 2 m.

3.3 Blokk, felt B3

Innenfor felt B3 tillates leilighetsbygg med maks kotehøyde angitt på plankart.

- a. Det kan etableres terrasser på tak, utenom øverste takflate. Rekkverk/skjerm skal være transparente med maks høyde 3,5 og min. 1 m fra fasadelivet.
- a. Balkonger kan bryte med byggegrense på inntil 0,5 m.
- b. Øverste etasje skal utgjøre maks 80% av underliggende etasje
- c. Det skal sikres horisontale og vertikale sprang i fasade og nedtrappes mot B4 i sørøst
- d. Tak-/heisoppbygg kan oppføres på inntil 10 % av takflaten og bryte med maks kotehøyde på inntil 2 m.

3.4 Rekkehus, felt B4 og B5

Innenfor feltene skal det bygges rekkehus, maks 12 stk med maks kotehøyder angitt på plankartet.

- a. Det tillates sokkel mot Diagonalen, med sekundær inngang for B5.
- b. Hvert rekkehus skal ha forhage til privat bruk på minimum 30 m² og takterrasse på minimum 10 m². Boder, og levegger med maks høyde 1,8 m, tillates etablert utenfor byggegrense.

3.5 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, felt KBA1 - KBA3

Innenfor feltet tillates bolig, nærbutikk, bevertning, kontor og tjenesteyting med maks kotehøyde angitt på plankart.

- a. Det kan etableres terrasser på tak, utenom øverste takflate. Rekkverk/skjerm skal være transparente med maks høyde 3,5 og min. 1 m fra fasadelivet.
- b. Balkonger kan bryte med byggegrense på inntil 0,5 m.
- c. Øverste etasje kan utgjøre maks 80% av underliggende etasje
- d. Det skal sikres horisontale og vertikale sprang i fasadene.
- e. Tak-/heisoppbygg kan oppføres på inntil 10 % av takflaten og bryte med maks kotehøyde på inntil 2 m.

Felt KBA1:

- Varelevering til forretning skal skje via innvendig varemottak. Varemottak skal kombineres med snuplass for renovasjon.
- Innenfor delfeltet skal det etableres areal til fordrøyning, jamfør bestemmelsesområde #3
- Trafo tillates i bygg innenfor gjeldende delfelt.
- Det skal etableres forretning i 1. etasje av bebyggelsen, med henvendelse og hovedinngang fra nord/nordvest. Fasadene som vender mot nordvest, skal gis en åpen utforming med utstrakt bruk av glass.

Felt KBA2

- Første etasje mot Diagonalen skal ha publikumsrettede funksjoner og/eller fellesfunksjoner for boligene. Det tillates uteservering mot Diagonalen.
- Det skal etableres innganger fra bakkeplan mot Diagonalen.
- Innenfor feltet tillates nettstasjon/trafo.

Felt KBA3

- Bebyggelsen skal trappes ned mot B5 i sørøst.
- Det skal etableres innganger fra bakkeplan mot Diagonalen
- Første etasje mot Diagonalen skal fortrinnsvis ha publikumsrettede funksjoner og/eller fellesfunksjoner for boligene. Alternativt kan arealene inngå i boenheter for ovenforliggende etasje.

3.6 Renovasjonsanlegg felt f_RA1 og f_RA2

Det skal opparbeides felles renovasjonsanlegg med nedgravde avfallscontainere innenfor formålet. Renovasjonsanlegg skal etableres i samsvar med Stavanger kommunes avfallstekniske norm.

3.7 Felles uteoppholdsareal felt, f_UTE1 - 4

- a. F_UTE1 skal være felles for felt KBA1, KBA2, B1 og B2
- b. F_UTE2 er felles for KBA3 og B3
- c. F_UTE3 er felles for B3.
- d. F_UTE4 skal være felles for B4 og B5.

Det skal opparbeides gangadkomster til boligene og gang- og sykkeladkomster fra Diagonalen, fra gangvei/friområdet i sør og fra Jåttåstien med minimum bredde 2 m.

Uteoppholdsareal skal ha variert beplantning i størrelse og arter som skal bidra til variasjon og artsmangfold. Utearealene og nærmøteplasser skal opparbeides slik at det gir variert bevegelsesmønster og danner organiske former. Åpne fordrøyningsløsninger kan innlemmes som opplevelseselement for lek og rekreasjon.

Fast møblering, lekeapparat og sol- og vindskjerming (eksempelvis levegger og pergola) skal plasseres slik at det skapes uterom med attraktive oppholdskvaliteter med soneinndeling. Asfalt tillates ikke.

F_UTE1-3 skal gis en god landskapsmessig utforming, tilpasning til parken i sør og vest og ta opp høydeforskjellen mellom parken og regulert uteoppholdsareal.

Det skal sikres tilkomst og brannoppstillingsplass innenfor f_UTE3.

Felles privat uteoppholdsareal F_UTE1 OG F_UTE2:

- a. Det skal sikres tilstrekkelige jorddybder, tilpasset vegetasjonstype over garasjeanlegg. Det skal dimensjoneres for minimum 30 cm overdekning.
- b. Uteoppholdsarealet skal ha et tydelig grønt preg, med variert beplantning i forskjellige høyder som sikrer at området oppleves frodig med skiftende uttrykk gjennom året. Minimum 40 % av uteoppholdsarealet over garasjeanlegget skal være dimensjonert og anlagt slik at det gir tilstrekkelig vekst- og drenslag til beplantning av større busker og trær.
- c. Det tillates gjesteparkering for sykkel ved inngangsparti.
- d. Innenfor f_UTE1 kan det oppføres frittstående volum som er felles for alle beboerne i planområdet. Maks BYA: 60 m² og maks gesims 4 m.
- e. Vegetasjon skal brukes som vindskjerming opp mot GG2, GG3 og sentralt det indre gårdsrommet i f_UTE1 og f_UTE2.

3.8 Lekeplass felt f_Lek1-6

- a. F_LEK1 skal være felles for felt B4 og B5.
- b. F_LEK2 skal være felles for felt B1 og B2
- c. F_LEK3 og f_LEK4 skal være felles for felt KBA1 og KBA2
- d. F_LEK5 skal være felles for felt KBA3
- e. F_LEK6 skal være felles for felt B3

Det skal opparbeides nærmøteplasser med plassering i tråd med plankartet (f_LEK1 og LEK2-LEK6) Det er tillatt å gjøre mindre justeringer av lekeplassenes plassering ved utarbeidelse av utomhusplan for boligfeltene. Plassene skal opparbeides i henhold til kommunens norm for utomhusanlegg.

Minst 50 % av lekeplassen skal ligge slik til at den har sol på minst 50 % av arealet ved vårjevndøgn kl. 15 og midtsommer kl. 18. Lekeplassene skal ivareta barn i aldersgruppen 1-6 år. Området for lek og aktivitet skal ha minimum 3 ulike typer utstyr, eller andre elementer som ivaretar funksjoner for lek og aktivitet.

Lekeplassene skal gi varierte aktivitetsmuligheter og være tilpasset barn med ulikt funksjonsnivå. Områdene skal integreres som en del av utearealet med natur- og vannlek og møblering med oppholdsmuligheter.

4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)

4.1 Fellesbestemmelse for samferdselsanlegg

Arealer angitt med f er felles private anlegg. Arealer angitt med o er anlegg som skal være offentlig tilgjengelige.

Tekniske planer for samferdselsanlegg

o_FO og o_SA skal opparbeides etter detaljerte tekniske planer i samsvar med kommunal gatenorm.

Avkjørsel

Det tillates avkjørsler som vist med piler på plankartet.

4.2 Kjørevei felt f_KV1, o_KV2, f_KV3

Kjørevei, f_KV1, er felles for alle utbyggingsfelt i planområdet.

Kjørevei f_KV3 er felles for felt B4 og B5.

Innenfor kjørevei, o_KV2, tillates stopp for taxi/renovasjon.

4.3 Gangvei felt f_GG1 - 4

F_GG1 skal være felles for felt B5 og B4. Innenfor delfeltet skal det etableres areal til fordrøyning, nøyaktig størrelse avklares i teknisk plan. Det tillates andre overvannstiltak som beskrevet i § 2.2.

Innenfor f_GG2 og f_GG3 skal det etableres trapp fra Diagonalen til f_UTE1 og f_UTE2. Det kan etableres inngang tilrettelagt for syklist fra Diagonalen/bakkeplan til parkeringskjeller.

Det skal opparbeides adkomst til f_UTE2 gjennom f_GG4, trapp tillates. Det kan etableres inngang til p-anlegg innenfor feltet.

4.4 Parkering felt f_P1 og f_P2

I felt f_P2 tillates inntil 3 parkeringsplasser for felt B4 og B5, jf. Kommunal parkeringsnorm.

Det kan etableres sykkelparkeringsplasser innenfor f_P1.

4.5 Grøntareal veg felt o_AVG1 - 6

Feltene skal opparbeides med busker og vegetasjon forutsatt at det ikke hindrer frisikt.

5 Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 16-6, 12-7 og 11-8)

5.1 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a)

Frisikt

I områder regulert med frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 meter til 3,0 meter over tilstøtende veinivå. Enkeltstående høystammede trær kan tillates.

6 Bestemmelser til bestemmelsesområder

6.1 Bestemmelseområde #1 (Parkeringskjeller)

Innenfor bestemmelsesområde kan det etableres parkeringskjeller og nærbutikk med tilhørende funksjoner. Parkeringskjeller kan inneholde parkeringsplasser for bil og sykkel, boder og tekniske rom.

Det skal sikres direkte utgang fra parkeringskjeller til Diagonalen, tilrettelagt for syklister.

6.2 Bestemmelseområde #2 (Midlertidig rigg- og anleggsområde)

Arealet kan brukes til midlertidig bygge- og anleggsområde i forbindelse med utbygging av plan 2674. Områdene kan også benyttes til mellomlagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og lignende.

Midlertidig bygge- og anleggsområdet oppheves når anleggsarbeidet er avsluttet, og tilbakeføres til opprinnelig bruk før anleggsstart, innen et år etter at anlegget er tatt i bruk.

6.3 Bestemmelseområde # 3 og #4 (Overvannshåndtering)

Innenfor bestemmelsesområdene skal det etableres regnbed i tråd med VA-rammeplan datert 22.03.2024. Det tillates mindre avvik/justering av plassering av overvannstiltak hvis det viser seg nødvendig i teknisk plan.

6.4 Bestemmelsesområde # 5 - # 8

Det skal etableres tette rekkverk og/eller støyskjermer innenfor bestemmelsesområdene. Støyskermene/tetterekkverk kan være inntil to meter. Nøyaktig høyde og utforming på støyskermene/tetterekkverk fastsettes i teknisk utomhusplan.

Det kan aksepteres at deler av felles uteoppholdsareal har støynivå over gul støysone i området ved bestemmelsesområdene.

7 Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring

7.1 Før det gis igangsettingstillatelse

Senest når halvparten av feltene er bygd ut innenfor områdeplanen skal gang- og sykkelbro over Diagonalen være sikret opparbeidet.

7.2 Før det gis brukstillatelse

Før det gis brukstillatelse skal følgende være opparbeidet:

- Krysset Diagonalen/Jåttåveien.
- Fordrøyningsbasseng i nordre del av felt KBA1 langs Diagonalen og nødvendige ledningsnett i samsvar med godkjent VA-rammeplan.
- Ved trinnvis utbygging skal nødvendig andel av overvannstiltak være opparbeidet og fremkomme i teknisk plan for utbyggingstrinnet.
- Før det gis brukstillatelse til boliger, unntatt for felt B4 og B5, skal LEK 6 utenfor planområdet være opparbeidet.
- Før det gis brukstillatelse til boliger i felt B3 skal Fortau (felt o_FO) og sykkelvei (felt o_SA) være opparbeidet.

Ved trinnvis utbygging skal følgende være opparbeidet:

- Før B3, B4 og B5 tas i bruk skal felt f_RA1, o_FO, og o_KV2 være opparbeidet
- Før B3 tas i bruk skal f_UTE3, f_LEK6 og o_AVG2 være ferdigstilt
- Før B4 og B5 tas i bruk skal f_GG1, f_P2, f_KV3, o_AVG4, o_AVG5, f_UTE4 og f_LEK1 være ferdigstilt.
- Før KBA1, KBA2, B1 og B2 tas i bruk skal f_RA2, f_P1, O_GS1 og o_GS2

- være opparbeidet.
- e. Før KBA1, KBA2, B1 og B2 tas i bruk skal en forholdsmessig andel av f_LEK2 – 4 og f_UTE1 være midlertidig opparbeidet.
 - f. Før KBA3 tas i bruk skal o_AVG3 og f_LEK5 være ferdigstilt, og en forholdsmessig andel felles uteareal i felt f_UTE2 være midlertidig opparbeidet.
 - g. Før bebyggelse i siste byggetrinn (ekskludert B4 og B5) tas i bruk skal felt GG2, GG3, GG4, f_LEK2 - 4, f_UTE1 og f_UTE2 være ferdigstilt.

8 Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i bestemmelsene

VA-rammeplan datert 02.04.2024

Leveransebeskrivelse

Leiligheter KBA2 / 26. august 2025

Generelt

Leveransebeskrivelsen er utarbeidet av selger for å orientere deg som kjøper om bygningens og leilighetenes viktigste funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Dersom det skulle være avvik mellom leveransebeskrivelsen, øvrig salgsmateriell (salgstegninger, prospekt, illustrasjoner osv.) og/eller kontraktstegninger er det denne leveransebeskrivelsen som gjelder. Det vil i tillegg tilbys tilvalg innenfor gitte tidsfrister og mot eventuelle tillegg i prisen. Dette fremkommer av kjøpekontrakt og bustadsoppføringlova.

Tegninger i prospektet viser ikke den reelle leveransen, blant annet er sjakter, innkassinger og VVS føringer ikke eksakt imtegnet. Salgstegningene i prospektet er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdige prosjekterte og detaljerte arbeidstegningene det bygges etter. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av bygget, krav til bæring, isolasjonskrav osv.

Bygning

Konstruksjon

Bæresystemet i boligetasjene tenkes oppført i plasstøpt betong med bærende, avstivende vegger og kompletterende bæring i stål. Etasjeskiller i boliger er tenkt utført med plasstøpte dekker.

Fasadene bygges i all hovedsak opp som isolerte stendervegger som forblendes utvendig iht. tegninger fra ARK. Det vil i hovedsak være skjemtegl og metalplater som hovedmaterialer.

Mark og terrassegulv er å anse som utvendig konstruksjon. Drypp fra overliggende terrasse og rekkverk eller tak må påregnes ved regnvær.

Heis

Heis fra kjelleretasje med utgang pr. etasje.

Leilighet

Gulv

Det er valgt enstavs parkett i alle rom utenom våtrom. Evt. kundetilpasninger kan gjøres med leverandør i tilvalgsfase. Kostnader kan påløpe ved valg av andre parketter.

På bad legges 60x60cm fliser.

Det legges mosaikkfliser 5x5cm i nedsenk for dusj.

Utenfor dusjinisje bygges badromsgulv tilnærmet flatt, dette muliggjør bruk av store flisformater, mindre ansamling av vann vil dog kunne forekomme på denne delen av badromsgulv.

Vegger og tak

Det leveres sparklet og malt betongtak. Eventuelt sparklet og malt gips der nedhimling for tekniske føringer blir nødvendig.

Alle tak sparkles og males malt hvit, (NCS S0500-N Klassisk hvit). Overganger mellom tak og vegg fuges. Det presiseres at det kan forekomme noe oppsprekking av fuger over tid grunnet bevegelse og differanse i temperatur og luftfuktighet. Denne oppsprekningen anses ikke som reklamasjonsgrunnlag. Malerarbeid leveres i klasse K2.

På badrom i leiligheter leveres flis på vegger i størrelse 60x60cm.

Innvendige leittvegger utføres som stendervegger, kledd med gipsplater, sparklet og malt med hvit maling, farge NCS S0500-N Klassisk hvit. Enkelte rom isoleres hvor det er behov i forhold til lyd.

Himlinger fores ned i nødvendige rom der tekniske føringer krever det. Tekniske føringer kan også bli skjult bak innkassinger i enkelte rom.

Det kan velges inntil 3 ulike farger pr. leilighet kostnadsfritt ifm. kundetilvalg. Tak kan inngå i dette. Gjelder ikke ved valg av evt. kontrastvegg(er).

Dører og vinduer

Innvendige dører leveres som glatte dører i hvit utførelse. Alle dører og listverk leveres i farge NCS 0500-N Klassisk hvit. Dørene leveres stort sett med flate terskler, men noen dører vil få anslagsterskler avhengig av bruken for rommet. Farger på terskler tilpasses parkett.

Entredør til hver leilighet leveres som solid ytterdør med FG godkjent lås. (mulighet for oppgradering til kodelås i tilvalgsprosessen) Farge etter arkitektens valg. Døren leveres med kikkhull.

Vinduer leveres som trevindu med utvendig pulverlakkert aluminium, farge etter arkitektens valg. Det forutsettes vindusvask med lift.

Hovedinngangsdører til bygg leveres som pulverlakkert aluminiumsdør, farge etter arkitektens valg.

Dører i kjeller leveres som ståldører. Gjelder sluser, tekniske rom m.m.

Kjøkken

Det leveres kjøkkeninnredning fra Sigdal. Man kan velge i modell Uno Palett, som gir et bredt utvalg av farger. Skap for integrerte hvitevarer leveres. Hvitevarer medfølger ikke.

Det blir utarbeidet egen kjøkkentegning av leverandør, med mulighet for oppgraderinger mot pristillegg. Eitgreps blandedbatteri fra anerkjent produsent i rustfri utførelse. Det leveres belysning under overskap.

Det leveres skap for slimline ventilator, selve ventilatoren er del av ventilasjonsleveranse. Evt. kundetilpasninger her tas med ventilasjonsleverandør.

Bad

På bad leveres innredning iht. tegning fra Sigdal. Det leveres helstøpt vask, med ett greps armatur.

I dusjen leveres dusjarmatur fra anerkjent leverandør, dusjvegger i glass.

Videre leveres spill over badromsinnredning med integrert lys. Vegghengt toalett i hvitt porselen med dempet toalettsete. Det er opplegg for vaskemaskin på anvist sted. Det kan bli terskel/nivåforskjell fra badrom til tiliggende rom, men ikke utover forskriftskrav.

Alle produkter er fra anerkjente produsenter.

WC

Det leveres vegghengt toalett, eitgreps servantarmatur, servant

med tilhørende møbel, samt spill over servant.

Garderobe

Garderobeskap inngår ikke i leveranse.

Takhøyde

Leilighetene leveres med takhøyde på ca. 2,6 meter i stue og oppholdsrom. Nedføringer og innkassinger for tekniske føringer i sekundærrom. Romhøyder iht. TEK17.

Det tas forbehold om at ikke alle nedføringer er vist på tegning.

Elektriske installasjoner

Det henvises til egen elektrotegning for å se omfanget av levert belysning og stikk til belysning.

Det leveres skjult elektrisk anlegg med lavtbyggende stikkontakter på vegger som ikke er betong, og lampepunkter som dekker et normalt behov etter gjeldende NEK.

Brytere og stikkontakter leveres i hvit farge. På balkong leveres armatur, samt stikkontakt.

Sikringsskap leveres i leilighetene. Det vil fortrinnsvis plasseres i bod, gang eller i garderobe.

Avstillingsknapp for feilutløst brannalarm plassert i bod.

Oppvarming og varmtvann

Det leveres oppvarming med vegghengt konvektor i stue / kjøkken. Størrelse på konvektor avgjøres av oppvarmingsbehov. Plasseres mot tak.

Evt. flytting/justering på plassering kan være mulig ifm. tilvalgsprosess.

Flytting kan utløse behov for flere varmekilder, dette opplyses av rørlegger i tilvalgsmøte.

Gulvarme leveres som oppvarming i utvalgte leiligheter definert som toppleiligheter. Se romskjema hvilke dette gjelder.

På bad leveres vannbåren gulvarme. Bygget vil få energi fra Lyse via fjernvarme. Det leveres fordelerskap som Unopax løsning.

Ventilasjon

Det installeres desentralisert, balansert ventilasjonsaggregat til hver enkelt leilighet. Aggregat plasseres på vegg i bod.

Innkassinger for kanalføringer må påregnes. Se romskjema for type ventilering i hvert enkelt rom.

Balkonger/terrasser

Dekke på balkong, takterrasse og terrasse på plan 1, belegges med impregnerte terrassebord 28x120 uten riller. Det presiseres at terrasser/takterrasser er å anse som utvendig areal og noe vannansamling kan forekomme.

Himling på balkonger leveres som synlig, ubehandlet betong iht. gjeldende toleransekrav. Enkelte balkonger kan ha krav til lyddemping i himling, dette leveres der dette er krav.

Rekkverk iht. fasadetegninger. Det vil ikke være muligheter for fliser på takterrasse eller balkonger pga. vekstbegrensninger. Takterrasser leveres med vannutkaster. Dette er ikke mulig på balkonger.

Leveransebeskrivelse

Leiligheter KBA2 / 26. august 2025

Listverk

Listverk rundt dører og vinduer leveres som glattkant i hvit utførelse, fargekode NCS S0500-N Klassisk hvit. Spikerhull vokses. Gulvfliser i samme utførelse som parkett.

Telefon/TV/Internett

Det leveres Lyse Fiber til byggeriet Kundetilpasninger for hver enkelt enhet er mulig her.

Det leveres internett basert på trådløs installasjon.

Porttelefon

Porttelefon for å åpne hovedinngangsdør i hver leilighet.

Videofunksjon kan leveres som tilvalg.

Brannskring

Bygget er fullsprinklet. Det leveres boligsprinkleranlegg i alle leiligheter, med synlige sprinklerhoder. Det leveres sentralt brannalarmanlegg i hele bygget. Hver leilighet leveres med røykvarsler og alarmgiver.

Fellesareal

Sportsboder/kjellerboder

Alle leiligheter leveres med sportsbod. Disse er enten plassert i kjeller eller på utvalgte steder i bygg. Bodene leveres tette, med netting for lufting i topp. Det leveres tette dører med lås tilhørende låssystem.

Tildeling av boder vil skje etter bodplan utarbeidet av utbygger. Rørføringer og kanaler i bodarealene kan forekomme.

Det er ikke anbefalt å lagre klær, tekstiler, papp etc. i sportsbod pga.

luffuktighet. Sportsboden leveres med grunnbelysning.

Sykkelparkering

Det etableres sykkelparkering på flere steder i prosjektet, både innvendig og utvendig, iht. tegninger fra ARK og LARK.

Utomhus

Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i utomhusplan i prospektet. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer med hensyn til utforming og materialvalg.

Grøntområder vil bli beplantet og lagt med ferdiggress. Adkomst til parkeringskjeller leveres i betong eller asfalt og interveier på eiendommen leveres med belegningsstein, grus, asfalt eller tilsvarende. Private hageareal vil bli avgrenset med hekk eller busker som tilhører sameiet og som skal vedlikeholdes av sameiet.

Videre leveres utebelysning og sykkelstativer/sykkelfrom.

Felles utvendige vannkraner for vedlikehold monteres i tilknytning til hovedinnganger og på motsatt side av disse.

Renovasjon

Etableres i tråd med reguleringsplan.

Parkering

Det etableres et felles parkeringsanlegg. Adkomst til parkeringsanlegget via innkjørsel under KBA1. Adgang med heis fra parkeringsanlegget til fellesarealene og leilighetsetasjene.

Betonghimlinger og vegger spraymales NCS S 0500-N Klassisk hvit. Synlige rørføringer

vil forekomme i tak. Port åpnes med GSM-løsning der man ringer porten åpen. Fotocelle plasseres på innside for utkjøring.

Høyde på port min 220 cm.

Det vil bli tilrettelagt for lading av elbil med hovedinfrastruktur. Kjøper bestiller selv ladestasjon fra Lyse i tivalgsprosessen.

Tilvalg

Det vil i en tidsbegrenset periode være anledning til å gjøre tilvalg. Mulige tilvalg og pris konsekvens av dette vil bli presentert av entreprenør i en tivalgsprosess. Aktuelle tilvalg kan omfatte:

- Parkett
 - Farger på malte vegger
 - Kjøkkeninnredning inkl. hvitevarepakker
 - Garderobe
 - Badromsinnredning
 - Alternative vegg- og gulvfliser
 - Alternative innerdører
 - Endringer av elektroinstallasjoner, herunder ekstra stikk og ikt-uttak.
 - Kodelås som er kompatibel med systemnøkkel. Feks Yale Linus el, tilsvarende
 - Smartthusteknologi
- Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i henhold til bustadoppføringslova § 9.

Forbehold

Prosjektet er ikke ferdig detaljprosjektert. Opplysninger i denne leveransebeskrivelsen er derfor gitt med forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige,

uten at den planlagte generelle standarden forringes i vesentlig grad. Videre vil størrelsen på sjakter og veggtykkelser bli justert. Søyleplasseringer kan endres. Tekniske installasjoner er ikke tegnet inn på plantegningene, disse vil bli montert i henhold til normale retningslinjer og byggeforskrifter. Omfang av nedførte himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom detaljprosjekteringen gjennomføres. Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel justeres av selger. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og den øvrige salgsinformasjonen (herunder salgstegninger). I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er gjeldende. Bildebruk og illustrasjoner i salgsmaterialet vil vise elementer som ikke er i samsvar med faktisk leveranse, så som møblering, kjøkken- og garderobelesning, dør- og vindusform, fasadedetaljer, detaljer utomhus mv. Det

presiseres særskilt at kjøkken- og badromsinnredning leveres i henhold til egen kjøkkentegning. Tegninger i prospektet viser ikke den reelle leveransen, blant annet er ikke alle sjakter og vvs-føringer inntegnet. Det tas forbehold om at salgstegningene i prospektet ikke er egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av bygget, krav til bæring av fasademateriell, isolasjonskrav osv. Boligprosjektet vil bygges etter teknisk forskrift TEK 17. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen.

Arkitekt

Link Arkitektur

Landskapsarkitekt

SO-LA Landskap

Romskjema, leiligheter

Leiligheter KBA2 / Romskjema –26. august 2025

Rom	Gulv	Innervegger	Himling	Listverk	Dører	Vinduer	Oppvarming	Sanitær	Ventilasjon	Elektro	Annet
Gang	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gjelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som gulv.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett. Entrédrør i laminat. Farge etter ARK sitt valg. Klikkhull.	HVS AKTUELT: Isolerglass og malte karner på innsiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).				Lavbyggende elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17.	Fliser er ikke mulig grunnet trinnhøy.
Stue	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gjelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som gulv.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	Isolerglass og malte karner på innsiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Varmbåren varme med høythengende konvektor.		Balansert ventilasjon. Tiltuft og avtrekk.	Lavbyggende elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17.	TV/bredbånd: Boligene leveres tilrettelagt med Aitibox Fiberaksess. Den enkelte boligkøper bestemmer selv sitt behov for TV og bredbånd via Lyse/Aitibox. Det er medtatt trekkerør frem til sikringsskap i hver boenhet. Det forutsettes trådløs dekning i boenheten.
Kjøkken	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gjelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som gulv.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	HVS AKTUELT: Isolerglass og malte karner på innsiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).		Ett-greps kjøkkenbatteri, Waterguard på hovedvanninntak. Opplegg for oppvaskmaskin.	Balansert ventilasjon. Tiltuft og avtrekk. Ventilator for innbyggging, type under overskap pr. 0,55 m. I utvalgte leiligheter leveres kokelepp med integrert ventilator. Dette gjelder: KBA2-B-H0201, KBA2-B-H0301, KBA2-B-H0401, KBA2-B-H0501.	Lavbyggende elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17. Dimbare spotter under overskap pr. 0,55 m.	Se egen kjøkken-tegning fra Sigdal. Hvitelærer er ikke inkl. Skap for integrering av hvitelærer er inkludert.
Soverom	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gjelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som gulv.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	Isolerglass og malte karner på innsiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).			Balansert ventilasjon. Tiltuft.	Lavbyggende elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17.	Garderobeskap er ikke inkludert.
Bad 1	Fliser 60x60 cm. Mosaikkfliser 5x5 cm nedsenket sone i dusj.	Fliser 60x60 cm.	Sparklet og hvitmalt gips. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Sokkelflis.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	HVS AKTUELT: Isolerglass og malte karner på innsiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Varmbåren gulvvarme.	Ett-greps servantbatteri, Dusipatier og vegghengt toalett med dempet sete. Dusjhjørne i ferdig glass med innfellbare dører. Uttak og avløp for vaskemaskin iht. tegning. Servantskap.	Balansert ventilasjon, avtrekk.	Lavbyggende elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17. Inkl. belysning, dimbare uterplaggende spotter leveres iht. lysplan fra elektriker.	Se egen tegning for baderoms møbel fra Sigdal. Nedsenket gulv i dusj. Kun kondensstørketrommel kan brukes. Unopax for rørskap. Evt. vaskeromsnislje leveres som skyvedørs-garderobedører.

Romskjema, leiligheter

Leiligheter KBA2 / Romskjema – 26. august 2025

Rom	Gulv	Innervegger	Himling	Listverk	Dører	Vinduer	Oppvarming	Sanitær	Ventilasjon	Elektro	Annet
Bad 2	Fliser 60x60 cm. Mosaikkfliser 5x5 cm nedsenket sone i dusj.	Fliser 60x60 cm.	Sparklet og hvitmalt gips. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Sokkelflis.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	HVS AKTUELT: Isolererglass og malte karner på innsiden, alu-kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Varmbåren gulvvarme.	Ett-greps servanbatteri. Dusjbatteri og garnityr. Gulvsluk. Vegghengt toalett med dempet sete. Dushjørne i herdet glass med infelbare dører. Servantskap.	Balansert ventilasjon, avtrekk.	Lavbyggende elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17. Inkl. belysning, dim-bare utenpåliggende spotter leveres iht lysplan fra elektriker.	Se egen tegning for baderoms møbel fra Sigdal. Nedsenket gulv i dusj. Kun kondensstørke-trommel kan brukes. Evt. vaskeromsnisje leveres som skyvedørs-garderobedører.
WC	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gjelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som gulv.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	HVS AKTUELT: Isolererglass og malte karner på innsiden, alu-kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).		Ett-greps servanbatteri. Vegghengt toalett. Speil. Servantskap.	Balansert ventilasjon, tilluft og avtrekk.	Lavbyggende elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17. Belysning i tak.	Møbel iht. tegning fra Sigdal.
Bod	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gjelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som gulv.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	HVS AKTUELT: Isolererglass og malte karner på innsiden, alu-kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).			Balansert ventilasjon. Tilluft. Aggregat.	Lavbyggende elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17. El-tavle i vegg. Belysning i tak med bevegelsessensor. Avstillingsknapp for brannalarm.	Enkelte rom på plan-tegninger benevnt bod/garderobe. Disse innredes som bod.
WIC	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gjelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som gulv.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	HVS AKTUELT: Isolererglass og malte karner på innsiden, alu-kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).			Balansert ventilasjon. Tilluft.	Lavbyggende elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17. Belysning i tak.	Garderobeskap/innredning leveres ikke.
Balkong / Terrasse	Impregnerte terrassebord, 28x120 mm uten riller.		Synlig betong. Himles ned hvis lydrapport setter krav til dette, vil gjelde utvalgte balkonger.		Låsbar dør til bod.			Vannutkaster på tak-terrasse for leiligheter som har dette.		Lysarmatur og stikkontakt.	Rekkverk leveres iht. ARKs valg. Slukrist i hver balkong for inspeksjon og rens av sluk. Balkonger tilrettelegges ikke for innglassing. Det vil ikke være mulighet for fliser på takterrasser og balkonger pga. vekt-begrensninger. Pergola leveres i tre-konstruksjon uten tak. Bod på takterrasser leveres isolet.

Romskjema, toppleiligheter

Leiligheter KBA2 / Romskjema –26. august 2025

Rom	Gulv	Innervegger	Himling	Listverk	Dører	Vinduer	Oppvarming	Sanitær	Ventilasjon	Elektro	Annet
Gang	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gjelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som gulv, glattkant utførelse.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N. (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett. Entrédør i laminat. Farge etter ARK sitt valg. Kikkhull.	HVS AKTUELT: Isoler glass og malte karmner på insiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Vannbåren gulvvarme.			Lavbyggede elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17.	Fiser er ikke mulig grunnet trimnlyd.
Stue	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gjelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som gulv, glattkant utførelse.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	Isoler glass og malte karmner på insiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Vannbåren gulvvarme.		Balansert ventilasjon. Tiltuft og avtrekk.	Lavbyggede elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17.	
Kjøkken	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gjelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som gulv, glattkant utførelse.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	HVS AKTUELT: Isoler glass og malte karmner på insiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Vannbåren gulvvarme.	Eit-greps kjøkkenbatteri. Waterguard. Oppløgg for vaskemaskin.	Balansert ventilasjon. Tiltuft og avtrekk. Ventilator for innebygging, type slimline. I utvalgte leiligheter leveres kokelepp med integrert ventilator. Dette gjelder: KBA2-B-H0201, KBA2-B-H0301, KBA2-B-H0401, KBA2-B-H0501.	Lavbyggede elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17. Dimbare spotter under overskap pr. 0,55 m.	Se egen kjøkkentegning fra Sigdal. Hvitevarer er ikke inkl. Skap for integrering av hvitevarer er inkludert.
Soverom	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gjelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som gulv, glattkant utførelse.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	Isoler glass og malte karmner på insiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).			Balansert ventilasjon. Tiltuft.	Lavbyggede elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17.	Garderobeskap er ikke inkludert.
Bad 1	Fiser 60x60 cm. Mosaikkfiser 5x5 cm nedsenket sone i dusj.	Fiser 60x60 cm.	Sparklet og hvitmalt gips. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Sokkelflis.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	HVS AKTUELT: Isoler glass og malte karmner på insiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Vannbåren gulvvarme.	Eit-greps servantbatteri. Dusjpatron og garnityr. Gulvsluk. Vegghengt toalett med dempet sete. Dusjhjørne i herdet glass med innfellbare dører. Uttak og avløp for vaskemaskin iht. tegning. Servantskap.	Balansert ventilasjon, avtrekk.	Lavbyggede elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17. Inkl. belysning, dimbare utenpå-liggende spotter leveres iht. lysplan fra elektriker.	Se egen tegning for baderoms møbel fra Sigdal. Nedsenket gulv i dusj. Kun kondensørkøtrommel kan brukes. Unopax for rørskap. Evt. vaskeromsnislje leveres som skyvedørs-garderobedører.

Romskjema, toppleiligheter

Leiligheter KBA2 / Romskjema – 26. august 2025

Rom	Gulv	Innervegger	Himling	Listverk	Dører	Vinduer	Oppvarming	Sanitær	Ventilasjon	Elektro	Annet
Bad 2	Fliser 60x60 cm. Mosaikkfliser 5x5 cm nedsenket sone i dusj.	Fliser 60x60 cm.	Sparklet og hvitmalt gips. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Sokkelflis.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	HVS AKTUELT: Isoler glass og malte karnier på innsiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Varmbåren gulvvarme.	Ett-greps servantbatteri. Dusjbatteri og garnityr. Gulvsluk. Vegghengt toalett med dempet sete. Dusjhjørne i herdet glass med innfellbare dører. Servantskap.	Balansert ventilasjon, avtrekk.	Lavbyggede elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17. Inkl. belysning, inkl. kondensstørkeliggende spotter leveres iht. lysplan fra elektriker.	Se egen tegning for baderoms møbel fra Sigdal. Nedsenket gulv i dusj. Kun kondensstørkeliggende spotter leveres iht. lysplan fra elektriker.
WC	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som guly, glattkant utførelse.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	HVS AKTUELT: Isoler glass og malte karnier på innsiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).		Ett-greps servantbatteri. Vegghengt toalett. Spel. Servantskap.	Balansert ventilasjon, tilluft og avtrekk.	Lavbyggede elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17. Belysning i tak med bevegelsessensor.	Møbel iht. tegning fra Sigdal.
Bod	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som guly, glattkant utførelse.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	HVS AKTUELT: Isoler glass og malte karnier på innsiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).			Balansert ventilasjon. Tilluft. Aggregat.	Lavbyggede elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17. Belysning i tak med bevegelsessensor. El-tavle i vegg. Avstillingsknapp for brannalarm.	Enkelte rom på plan- tegninger benevnt bod/garderobe. Disse medtas som vaskerom, med sluk og våtomsoverflater. Opplegg for vaskemaskin i alternativt, tilgjengelig rom, skal medtas.
WIC	Enstavs, hvitpigmentert parkett.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong med farge NCS 0500 N (Klassisk hvit). Det kan velges 3 farger pr. leilighet kostnadsfritt. Tak skal kunne inngå i dette. Gelder ikke kontrastvegg.	Sparklet og hvitmalt gips eller betong. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit).	Hvitmalt glattkant med synlige spikerhull vokset. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Gulvlist i samme utførelse som guly, glattkant utførelse.	Hvite, slette dører. Farge: NCS 0500 N (Klassisk hvit). Terskel i samme farge som parkett.	HVS AKTUELT: Isoler glass og malte karnier på innsiden, alu.kledning på utsiden. Innvendig farge NCS 0500 N (Klassisk hvit).			Balansert ventilasjon. Tilluft.	Lavbyggede elektriske punkter etter gjeldende NEK/TEK17. Belysning i tak.	Garderobeskap/ innledning leveres ikke.
Balkong / Terrasse		Impregnerte terrassabord, 28x120 mm uten riller.		Synlig betong. Himles ned hvis lyd-rapport setter krav til dette, vil gjelde utvalgte balkonger.	Låsbar dør til bod.			Vannutkaster på tak-terrasse for leiligheter som har dette.	Lysarmatur og stikkontakt.	Rakkverk leveres iht. ARKs valg. Slukrist i hver balkong for inspeksjon og rens av sluk. Balkonger tilrettelegges ikke for innglassing. Det vil ikke være mulighet for fliser på takterasser og balkonger pga. vektbegrensninger. Pergola leveres i trekonstruksjon uten tak.	



Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 16, Bruksnummer 1643 i 1103 STAVANGER kommune

Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet
Oppdatert per

28.08.2025 kl. 13.07
28.08.2025 kl. 13.06

Adresse(r):

Matr. knr: 1103 gnr: 16 bnr: 1643 fnr: 0 unr: 0
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4020 STAVANGER

Matr. knr: 1103 gnr: 16 bnr: 1643 fnr: 0 unr: 1
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4020 STAVANGER

Matr. knr: 1103 gnr: 16 bnr: 1643 fnr: 0 unr: 2
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4020 STAVANGER

Matr. knr: 1103 gnr: 16 bnr: 1643 fnr: 0 unr: 3
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4020 STAVANGER

Matr. knr: 1103 gnr: 16 bnr: 1643 fnr: 0 unr: 4
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4020 STAVANGER

Matr. knr: 1103 gnr: 16 bnr: 1643 fnr: 0 unr: 5
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4020 STAVANGER

Matr. knr: 1103 gnr: 16 bnr: 1643 fnr: 0 unr: 6
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4020 STAVANGER

Matr. knr: 1103 gnr: 16 bnr: 1643 fnr: 0 unr: 7
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4020 STAVANGER

Matr. knr: 1103 gnr: 16 bnr: 1643 fnr: 0 unr: 8
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4020 STAVANGER

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2024/2283230-1/200 25.11.2024 **HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT**
21:00

VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Fusjon/Fisjon
JÅTUNPARKEN AS
ORG.NR: 928 253 120
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSE

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutten eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

2022/57820-1/200 17.01.2022 **PANTEDOKUMENT**
21:00

Beløp: NOK 81 000 000
Pantehaver: SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA
ORG.NR: 937 895 321
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1103 GNR: 16 BNR: 1548 m.fl.

2024/2319256-1/200 03.12.2024 **PANTEDOKUMENT**
09:01

Beløp: NOK 550 000 000
Pantehaver: SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA
ORG.NR: 937 895 321
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
ELEKTRONISK INNSENDT

GRUNNDATA

2023/222987-1/200 01.03.2023 **REGISTRERING AV GRUNN**
21:00

Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1103 GNR: 16
BNR: 1548
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1103 GNR: 16
BNR: 1558

2023/1220199-1/200 01.11.2023 **SAMMENSLÅING**
15:40

Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 1103 GNR: 16 BNR: 485
ELEKTRONISK INNSENDT

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som

tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Vedtekter

for

Sameiet Jåtunparken Felles (et tingsrettslig sameie)

Vedtatt på årsmøte ../..-20

Org. nr:

§ 1 Organiseringen av Sameiet - Navn, eierforhold og formål

Organiseringen av boligområdet

Jåtunparken er et større boligområde bestående av flere blokker og punkthus er på følgende gnr/bnr (). Utbygger av område er Jåtunparken AS, heretter kalt, Utbygger.

Boligområdet er organisert slik at parkeringsplasser og sykkelplasser er lokalisert i anleggseiendom på gnr () bnr. (), «Garasjeeiendommen» I tillegg er det felles uteområde beliggende på gnr. () bnr (), «Uteområdet», med blant annet et eget drivhus.

Ut over dette har Sameierne disposisjonsrett til gjestehybel og selskapslokale, samt treningsrom som er plassert i Sameiet Jåtunparken 2, samt det som eventuelt måtte komme av fellesarealer i senere byggetrinn, eksempelvis trinn 4.

Samlet omtales Garasjeeiendommen og Uteområdet som «Felleseiendommene». Disse vedtekter regulerer sameiernes bruk og rettigheter i Felleseiendommene.

Fellesanlegget skal eies i fellesskap av følgende:

- Trinn 1: Sameiet Jåtunparken
- Trinn 2: Sameiet Jåtunparken 2 (inkl. Jåtunparken 2 borettslag)
- Trinn 3: B1 og B2
- Trinn 4: KBA3 og B3

heretter kalt, Sameiere.

Navnet på dette tingsrettslige sameiet for Felleseiendommen er Sameiet Jåtunparken Felles.

Formålet med sameiet er å organisere forvaltning, drift, bruk, vedlikehold, påkostninger, m.m. til beste for de enkelte Sameierne og dets beboere.

§ 2 Sameiets eiendom og formelle eierforhold

Sameiets eiendom eies med følgende ideelle eierandeler:

- Sameiet Jåtunparken, xxxx/xxxx
- Sameiet Jåtunparken 2, xxxx/xxxx
- B1 og B2, xxxx/xxxx
- KBA3 og B3, xxxx/xxxx

Se også **vedlegg 1**.

§ 3 Etablering av sameiet og hjemmelen til Felleseiendommene

Det enkelte blir eier i Fellessameiet når Eiendommen(e) er ferdigstilt og den enkelte Sameier er stiftet.

Hjemmelen til Fellessameiet skal overføres til Sameierne i tråd med eierbrøk som fremgår av punkt 2 når nødvendige fradelinger og organisering er foretatt, men slik at nødvendige arronderinger av Eiendommene og organisatoriske stiftelser først må være foretatt.

Hjemmelen overføres fri for Utbyggers pengeheftelser, men med eventuelle bruksretter som fremgår av denne avtale.

§ 4 Fysisk bruk av Felleseiendommen

Garasjeanlegget består av parkeringsplasser som er tildelt den enkelte Sameier/ bolig til eksklusiv bruk. I tillegg kommer de plasser Utbygger foreløpig ikke har tildelt og som tilhører Utbygger.

Den nærmere fordeling av de parkeringsplasser og boder fremgår av kart med påtegningsliste som viser rettighetshaver til den enkelte plass, se **vedlegg 2**. Stavanger kommune har i henhold til reguleringsplanen for området anledning til å disponere p-plasser.

Sameiere/ beboere som har fått anvist parkeringsplass på HC tilrettelagte plasser, plikter å stille denne til disposisjon dersom det etter søknad til styret fremmes krav om å få benytte denne.

De til enhver tid ikke tildelte parkeringsplasser i Garasjeanlegget kan bli tildelt eksklusiv bruk for andre brukere innenfor boligområdet Jåtunparken, både innenfor utbygging 1 og 2, og kan således ikke benyttes fritt av seksjonseiere/andelseierne i de ulike byggetrinn. Sameierne er kjent med at Utbygger av området står fritt til å selge, eller leie ut, de til enhver tid udisponerte parkeringsplasser til andre Sameiere innenfor området Jåtunparken.

Retten til eksklusiv parkeringsplass eller bod kan kun overdras sammen med seksjonen/ andelen de i utgangspunktet ble solgt sammen med, eller til andre beboere i området Jåtunparken.

Uteområdet skal brukes av Sameierne til lek og rekreasjon, men slik at dette ikke er til unødig sjenanse for andre brukere av Eiendommen. Området vil være åpent også for andre brukere.

Styret kan fastsette egne bruks- og ordensregler for både Uteområdet og Garasjeanlegget. Ved første vedtakelse, og ved større endringer senere, skal disse forelegges Sameiermøte for godkjenning.

For gjesteparkering for bolig og kundeparkering næring legges det opp til sambruk av plassene. På et senere tidspunkt kan også Stavanger kommune få tilgang til noen av de felles parkeringsplasser i henhold til bestemmelser i reguleringsplanen for området.

§ 5 Rettslig rådighet

Eventuelle eksklusive bruksretter til parkeringsplass eller bod i Garasjeanlegget skal sikres ved tinglysning av bruksrettsavtale som en heftelse på anleggseiendommen til Fellessameiet.

Sameierne kan verken selge, pantsette eller på annen måte rettslig disponere over sin sameieandel.

Beboere som har eksklusiv bruksrett til parkeringsplass(er) kan overdra eller leie ut tildelt(e) parkeringsplass(er) til ny bruksberettiget, men kun til ny bruksberettiget som alt er eier innenfor boligområdet Jåtunparken. Styret i Fellessameiet skal motta melding om slik overdragelse eller utleie, samt informere sameiets forretningsfører. Ved overdragelse av parkeringsplass, plikter selger å besørge tinglysning av overdragelsen.

Ingen av sameierne har rett til å kreve Fellessameiet oppløst.

§ 6 Styret

Sameiets styre skal bestå av fra 4 til 6 medlemmer, hvor hver Sameier i utgangspunktet skal ha et medlem. Valg foretas blant de foreslåtte kandidater fremmet av de respektive Sameierne. Det skal samtidig velges styreleder. Styret velges for 2 år.

Styret avholder styremøter ved behov og når minst ett -1- styremedlem krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene som skal signeres av de tilstedeværende styremedlemmer i det påfølgende styremøte med mindre styret beslutter noe annet.

§ 7 Signatur og representasjon

Styret representerer og forplikter Sameiet med underskrift av to styremedlemmer i fellesskap. Dette gjelder dog saker som gjelder Sameiernes felles rettigheter og plikter etter vedtak truffet av sameiermøtet eller styret.

§ 8 Styrets arbeid

Styret skal sørge for forvaltning, drift og vedlikehold av Felleseiendommene, samt at Sameiets anliggender utføres i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.

Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for disse og fastsette lønn/økonomisk kompensasjon, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt meddele oppsigelse eller avskjed. Ved utførelsen av sitt arbeid, kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter vedtektene skal vedtas av sameiermøtet.

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøtet, kan også tas av styret, om ikke annet følger av vedtektene eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. Styret kan fatte vedtak når minst 2 av styremedlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de tilstedeværende på styremøtet. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for.

§ 9 Ordinært sameiermøte

Den øverste myndighet i Sameiet utøves av sameiermøtet. Alle Sameierne ved deres styrer har rett på innkalling og til å delta på sameiermøte hvor de har tale- og forslagsrett. Videre har styremedlemmer, forretningsfører og revisor i sameiet rett til å delta på sameiermøtet med tale- og forslagsrett. Styreleder har plikt til å være til stede på sameiermøtet.

Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle de som har møterett, med opplysning om møtedato og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på sameiermøtet.

Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst åtte og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for sameiermøtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles. Bortsett fra saker nevnt i neste avsnitt, kan sameiermøtet kun treffe beslutninger i saker som er meldt inn i tide og angitt i innkallingen.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære sameiermøtet behandle følgende saker:

- Styrets årsberetning
- Styrets regnskap
- Godtgjørelse til styret
- Eventuelt valg av revisor
- Årlig vedlikeholdsprogram

§ 10 Ekstraordinært sameiermøte

Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når en -1- eller flere av sameierne fremsetter skriftlig krav om dette og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker skal behandles. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst tre og høyst 20 dagers varsel. Innkalling skjer på samme måte som for innkalling til ordinært sameiermøte.

§ 11 Sameiermøtets vedtak

Ved avstemminger regnes flertallet etter antall avgitte stemmer. Hvert sameie har en -1-stemme. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Dersom avgitte stemmer står likt, skal saken avgjøres ved loddtrekning.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om følgende saker:

- Endring av vedtektene
- Ombygging, påbygging eller andre endringer av garasjeanlegg som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning, drift og vedlikehold.
- Salg, kjøp, bortleie eller leie av garasjeanlegg eller deler av dette.
- Andre rettslige disposisjoner over Felleseiendommene som går ut over vanlig forvaltning.

- Tiltak som har sammenheng med Sameiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, drift og vedlikehold, når tiltaket fører med seg et økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 25 % av de årlige fellesutgiftene.

Følgende beslutning krever tilslutning fra de Sameierne, herunder boligselskaper, beslutningen gjelder:

- At bestemte Sameiere skal ha en plikt til å holde deler av garasjeanlegg vedlike
- Innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i vedtektenes § 13

Det kreves tilslutning fra samtlige eierseksjonssameier for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av Sameiet.

Sameiermøtet kan ikke treffe beslutninger som er egnet til å gi enkelte Sameiere eller brukere en urimelig fordel på andre sameiere sin bekostning. Ei heller kan sameiermøtet treffe beslutninger om bortfall av slike eksklusive bruksretter som fremgår av disse vedtekter med vedlegg, med mindre den aktuelle bruksrettshaver samtykker til bortfallet.

Det legges til grunn at de deltakere på sameiermøtet som representerer sin sameier/ sitt boligselskap, har forelagt de aktuelle saker for sitt organ og at representantene stemmer i samsvar med de vedtak som er fattet.

§ 12 Vedlikehold av Felleseiendommene

Styret er ansvarlig for at Felleseiendommene holdes forsvarlig ved like. Styret plikter å utarbeide en vedlikeholdsplan, samt å innkreve tilstrekkelig betaling av fellesutgifter til å kunne utføre sine plikter etter disse vedtekter. Vedlikeholdsprogrammet for eiendommene skal revideres årlig og fremlegges på det ordinære sameiermøte for godkjenning.

Drifts og vedlikeholdsansvar for ulike områder kan tillegges de Sameier/ beboere som er brukere, for eksempel skal næringsseksjoner ikke ha ansvar for utearealer beregnet på beboere eller beboerdeler av garasje. Fordeling av ansvar i denne forbindelse skal reflekteres i fordeling av kostnader under pkt 13, og skal ellers vises i egen kartskisse, se **Vedlegg 3**

§ 13 Innkreving og fordeling av kostnader

Sameierne, herunder inklusive beboere og seksjonseiere for næring, er ansvarlig for å betale felleskostnader tilknyttet eventuelle rettigheter de er gitt i Fellessameiet. Brukere som har leiet ut sine rettigheter, er like fullt ansvarlig for sin andel av felleskostnadene, dersom ikke annet er skriftlig avtalt med sameiets styre.

Styret sørger for at hver enkelt Sameier innbetaler sin andel av de årlige fellesutgiftene, dvs alle kostnader og utgifter som påløper i forbindelse med vedlikehold, drift, organisering mv.

Beløpets størrelse fastsettes av styret i henhold til budsjett slik at det med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av et år. Beløpet justeres det påfølgende år for reelle kostnader for den enkelte sameier og avregnes med det nye beløpet.

Kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av Fellessameiet, samt driften for øvrig, fordeles i utgangspunktet mellom Sameierne i henhold til eierbrøk. Ingen Sameier eller rettighetshavere er forpliktet til å dekke større deler av kostnadene enn dem som faller på vedkommende sin andel. Styret kan likevel, i den utstrekning kostnader eller tilgang til enkelte rettighetstyper avviker, fastsette en annen kostnadsfordeling mellom disse.

§ 14 Betaling av felleskostnader

Sameiets felleskostnader betales av Sameierne i samsvar med det som er bestemt i disse vedtekter og etter nærmere instruks fra styret eller årsmøtet. Eventuelle særrettigheter skal belastes den det gjelder.

Styret skal sørge for at alle fellesutgifter blir betalt slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for sameiets forpliktelser.

For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr. 100.

§ 15 Ansvar utad for den enkelte sameier

For Fellessameiets felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte Sameier solidarisk utad. Innad (i regressomgangen) hefter hver enkelt Sameier i forhold til sin eierandel (pro-rata ansvar).

§ 16 Forsikring

Felleseiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og forsikringspremien betales.

§ 17 Overgangsregler frem til alle byggetrinn er ferdigstilt

De rettigheter og plikter som påhviler det enkelte Sameier i henhold til disse vedtekter påhviler Utbygger frem til det enkelte Sameier har foretatt første innflytting og tatt fellesanleggene i bruk. Utbygger er etter dette tidspunkt å anse som Sameier på lik linje med andre seksjonseiere for usolgte enheter og uferdige byggetrinn.

Utbygger har, frem til det enkelte seksjon eller andel har hatt innflytting i de ulike byggetrinn, rett til å endre plassering av / omrokere på tildelte parkeringsplasser og boder i Garasjeanlegget. Fordelingen vil kunne endres og omrokes i forbindelse med byggingen og utvidelsen av neste byggetrinn av Garasjeanlegget. Det samme vil gjelde når hele anlegget er ferdigstilt og fordeling av parkeringsplasser til Trinn 2, 3 og 4 er foretatt. Tilsvarende kan Utbygger leie ut plasser som ikke er fordelt eller solgt. Det vises ellers til at Stavanger kommune har rettigheter til p-plasser i henhold til bestemmelser i reguleringsplanen for området, og at omfanget av dette ikke vil bli avklart før utbyggingen er kommet noe lenger.

I perioden frem til Trinn 3 og 4 er ferdigstilt og overtatt av beboerne skal styret i Sameiet Jåtunparken Felles bestå av 2 medlemmer der Sameiet Jåtunparken og Sameiet Jåtunparken 2 ha to styremedlemmer og Utbygger skal ha to medlemmer av styret, der en av Utbyggers representanter skal være styreleder.

Hver enkelt andelseier/ seksjonseier overtar retten til bruk av Garasjeanlegget samtidig med overtakelse av sin seksjon eller andel.

Hjemmel til Fellessameiet vil først kunne overføres til Sameierne når eiendommens utstrekning er hensiktsmessig avklart og Sameierne stiftet. Sameierne skal i den grad det er nødvendig medvirke til signering og gjennomføring av eventuelle kartforretninger, tinglysing av heftelser, og annet for å sikre at utbyggingen kan ferdigstilles og gjennomføres på en rasjonell måte.

Reelle og påløpte driftskostnader (herunder strøm, forsikring, kommunale avgifter, o.l.) som Utbygger eventuelt måtte forskuttede frem til Fellessameiet er overskjøttet fra Utbygger til Sameierne, kan Utbygger viderefakturerer til Sameierne i samsvar med den enkeltes eierandel. Dette gjelder kun etter at det enkelte sameie/ borettslag er stiftet, ferdigstilt og først innflytning er skjedd.

Utbygger forplikter ikke å betale felleskostnader for ikke ferdigstilte boliger eller seksjoner.

Denne vedtektsbestemmelse kan ikke endres uten at Utbygger gir sitt skriftlige samtykke. Ved motstrid mot øvrige vedtektsbestemmelser, går denne bestemmelsen foran. Vedtektsbestemmelsen bortfaller av seg selv 6 måneder etter ferdigstilling av siste byggetrinn på området.

VEDTEKTER FOR SAMEIET JÅTUNPARKEN 2

Org. nr.

Eierseksjonsloven av 16. juni 2017 gjelder fullt ut med mindre unntak spesifikt er nevnt i disse vedtektene.

Innhold

1 Navn.....	3
1-1 Navn og opprettelse	3
1-2 Hva sameiet omfatter/eierskap.....	3
2 Rettslig råderett.....	3
3 Bruken av den enkelte bruksenhet og fellesareal	3
3-1 Rett til bruk.....	3
4. Parkering.....	4
4-1 Sameiets parkeringsplasser	4
5 Vedlikehold.....	4
5-1 Seksjonseierens vedlikeholdsplikt	4
5-2 Sameiets vedlikeholdsplikt	6
6 Felleskostnader, pantestikkerhet og heftelsesform	6
6-1 Felleskostnader.....	6
6-2 Betaling av felleskostnader.....	7
6-3 Panterett for seksjonseierens forpliktelse.....	7
6-4 Seksjonseierens ansvar utad	7
7 Pålegg om salg og fravikelse - Mislighold	7
7-1 Pålegg om salg – eierseksjonsloven § 38.....	7
7-2 Fravikelse – eierseksjonsloven § 39.....	7
8 Styret og dets vedtak.....	7
8-1 Styret - sammensetning.....	7
8-2 Styrets oppgaver.....	7
8-3 Styrets beslutningsmyndighet	8
8-4 Representasjon og fullmakt.....	8
8-5. Forretningsfører	8
9 Årsmøtet.....	8
9-1 Myndighet	8
9-2 Tidspunkt for årsmøtet.....	8
9-3 Årsmøtets form	8
9-4 Varsel om og innkalling til årsmøtet.....	8
9-5 Saker som skal behandles på ordinært årsmøte	8
9-6 Møteledelse og protokoll	9
9-7 Stemmerett og fullmakt	9
9-8 Beslutninger på årsmøtet	9
9-9 Inhabilitet	9

10 Elektronisk kommunikasjon	10
12 Inhabilitet og mindretallsvern	10
12-1 Inhabilitet	10
12-2 Mindretallsvern	10

1 Navn

1-1 Navn og opprettelse

Sameiets navn er Sameiet Jåtunparken 2, her også omtalt som «Sameiet». Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst XX/XX - 2025.

1-2 Hva sameiet omfatter/eierskap

Sameiet består av 43 boligseksjoner og 1 næringsseksjon (snr 44) på eiendommen gnr. XX, bnr. XXX i Stavanger kommune. Seksjon 1-26 eies av Jåtunparken 2 borettslag (Borettslaget). Sameiet regnes som et kombinert sameie. Borettslaget har egne vedtekter. Den enkelte seksjon består av en hoveddel som er en klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen på eiendommen.

Den enkelte seksjonseier har en eierandel i sameiets eiendom, representert ved eierbrøk. Til hver eierseksjon knytter det seg et avgrenset areal som en seksjonseier har enerett til å bruke. Private balkonger/terrasser/takterrasser inngår i bruksenhetene for bolig, og er omfattet av vedtektene for borettslaget.

Ved seksjoneringen er arealet av de enkelte seksjonene lagt til grunn for beregningen av eierbrøken. Dette medfører at XX av Sameiet Jåtunparken eies av boligseksjonene, mens XX eies av næringsseksjonen. Sameiebrøkens størrelse fremgår av seksjoneringsbegjæringen.

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er Sameiets fellesareal.

2 Rettslig råderett

2-1 Rettslig råderett over den enkelte bruksenhet

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av disse vedtektene og eierseksjonslovens regler.

Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ettersom deler av boligseksjonene er organisert som et borettslag, og vil ha egne regler for overdragelse og utleie av andeler, så gjelder dette fortrinnsvis for de øvrige boligseksjoner, samt næringsseksjonen. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for Sameiet.

3 Bruken av den enkelte bruksenhet og fellesareal

3-1 Rett til bruk

Den enkelte bruksenhet

(1) Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet.

(3) Bruksenheten må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

(4) Alle endringer på fasade og fellesareal krever skriftlig søknad til styret og skal godkjennes av styret eller årsmøtet før arbeidet iverksettes. Dette gjelder for alle endringer, herunder montering av varmepumpe, parabolantenne, markiser o.l. Styret kan sette føringer for utførelsen. Seksjonseier er selv ansvarlig for å søke om godkjenning fra kommunen hvor dette påkreves.

Fellesareal

- (1) Fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. Næringsseksjonen kan ikke drive virksomhet som ved støy, lys eller lukt sjenerer de øvrige seksjonseierne. Næringsseksjonene kan ikke brukes til virksomhet som har åpent lenger enn kl. 24.00.
- (2) Næringsseksjonen har rett til å ha alminnelige virksomhetsskilt på den fasaden i 1. etasje som er tilknyttet næringsseksjonen. Skilting og vedlikehold av dette skal skje for næringsseksjonens regning, og næringsseksjonen er ansvarlig for å søke om offentlig tillatelse. Styret skal godkjenne tiltak på sameiets fasade, men kan ikke nekte vanlige virksomhetsskilt uten saklig grunn.

3-2 Felles selskapsrom, gjestehybel og treningsrom

I sameiets bygningsmasses er det lagt til rette for et selskapsrom, en gjestehybel, et kontor/ disponibelt rom og et treningsrom. Disse funksjonen skal være tilgjengelige på like vilkår for øvrige beboere innenfor boligområdet Jåtunparken. Disposisjonsretten til lokalene kan sikres med tinglyste bruksretter til fordel for øvrige borettslag og sameier innenfor boligområdet, og styret i sameiet skal bistå med nødvendige signeringer på disse.

Styret i Sameiet skal kunne fastsette vilkår og regler for bruk. Disse skal så langt som mulig være omforent med styrene i sameiene og borettslagene på området.

4. Parkering

4-1 Sameiets parkeringsplasser

Enkelte av seksjonseierne, herunder andelseiere i Borettslaget, disponerer parkeringsplasser i egen parkeringskjeller. Denne delen av eiendommen eies og forvaltes av Sameiet Jåtunparken Felles («Fellessameiet»). Disposisjonsrett, drift og vedlikehold av parkeringsplassene reguleres av vedtektene i Fellessameiet.

Sameiet skal betale felleskostnader til Fellessameiet for forvaltning og drift av parkeringsplassene. Fordeling reguleres av Fellessameiets vedtekter.

5 Vedlikehold

5-1 Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt

Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eksklusive bruksretter. Seksjonseierne skal vedlikeholde slikt som:

- Inventar
- Utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
- Apparater, for eksempel brannslukkingsapparat og brannvarsler
- Skap, benker, innvendige dører med karmen
- Listverk, skillevegger, tapet

- Gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
- Vegg-, gulv – og himlingsplater
- Rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
- Vinduer og ytterdører.
- Overflatebehandling av balkonger/terrasser

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.

Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk, herunder vindusruter.

Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting etter denne paragrafen. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.

Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.

Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende melding til sameiet ved styret.

Seksjonene som inneholder bolig har ansvar for vedlikehold av fasadene, samt utskifting av ytter- og inngangsdører og vinduer som ligger til boligseksjonene. Vedlikehold av ytter- og inngangsdører, samt vinduer, for disse seksjonene er nærmere regulert av vedtektene for Jåtunparken Borettslag.

Næringsseksjonene plikter å vedlikeholde skilt knyttet til egen seksjon, samt de- og montere disse ved fasadetiltak. Det pålegger også næringsseksjonen å holde området utenfor egen seksjon, fortrinnsvis på fortau og egen utadvendt fasade, rent og ryddig. Vedlikeholdsplikten omfatter også utskifting av vinduer og ytterdører ved behov. Utskifting av fasade/ kledning tilknyttet næring (når dette ikke lenger kan vedlikeholdes) på seksjonsnummer 44, påligger denne seksjonen alene.

En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere. Seksjonseieren skal likevel ikke erstatte tapet dersom han eller hun kan sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring utenfor hans eller hennes kontroll og det ikke er rimelig å forvente at seksjonseieren skulle har regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått følgende av den.

Dersom skade skyldes manglende vedlikehold eller annen uaktsomhet fra seksjonseier eller andre som bor i boligen, og skaden dekkes av sameiets forsikring, har seksjonseier plikt til å refundere sameiets egenandel. Det samme gjelder dersom sameiets forsikring dekker utbedring av skade knyttet til det seksjonseier har ansvaret for å vedlikeholde.

5-2 Sameiets vedlikeholdsplikt

Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseierens vedlikeholdsplikt. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slik installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene i samsvar med første og annet ledd, og det mangelfulle vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller ødeleggelse, kan en seksjonseier utføre vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i slike tilfeller kreve å få sine nødvendige utgifter dekket på samme måte som andre vedlikeholdskostnader. Før seksjonseieren starter et slikt vedlikehold, skal de øvrige seksjonseierne varsles i rimelig tid. Varsel kan unnlates dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å unnlate å varsle.

Et sameier som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene. Sameiet skal likevel ikke erstatte tapet dersom sameiet kan sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring utenfor sameiets kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at sameiet skulle ha regnet med hindringen, overvunnet eller unngått følgene av den.

6 Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform

6-1 Felleskostnader

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader.

Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken, med mindre en annen fordeling er fastsatt i punkt 5-2. Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Som felleskostnader anses blant annet kostnader til:

- Eiendomsforsikring
- Indre og ytre vedlikehold av fellesarealer – herunder vedlikehold av fasader. Se ellers pkt 5-1.
- Støyskjerming
- Konstruksjon/tettesjikt for balkonger/terrasser
- Lys og oppvarming av fellesareal ute og inne
- Kostnader ved forretningsførsel og styrehonorar
- Kommunale avgifter
- Snømåking

Kostnader som utelukkende gjelder enten bolig- eller næringsdelen, skal fordeles på den respektive del. Kostnadene fordeles deretter forholdsmessig etter areal. Som eksempel kan nevnes kostnader til drift, vedlikehold eller renhold av heiser, trappeoppganger, adkomstareal eller uteareal som utelukkende benyttes enten av bolig – eller næringsseksjonen.

Dersom næringsseksjonen driver virksomhet som innebærer høyere forsikringspremie for huseierforsikringen enn boligbruk, betales den forhøyede premien av næringsseksjonen. Tilsvarende skal eventuell forhøyet forsikringspremie som følge av bruk av felleslokalene, belastes brukerne av dette.

Kostnader til varmtvann og oppvarming fordeles etter forbruk med årlig avregning. Det faktureres a-konto gjennom året som danner grunnlaget for avregningen. Eventuelle kostnader til fiberaksess/TV og internett fordeles med lik del pr boligseksjon.

6-2 Betaling av felleskostnader

Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp fastsatt av styret eller årsmøtet. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning.

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttet gjennomført.

6-4 Seksjonseiernes ansvar utad

For felles ansvar og forpliktelser (andre enn felleskostnader) hefter den enkelte seksjonseier i samsvar med sin sameiebrøk.

7 Pålegg om salg og fravikelse - Mislighold

7-1 Pålegg om salg – eierseksjonsloven § 38

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38.

7-2 Fravikelse – eierseksjonsloven § 39

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13

8 Styret og dets vedtak

8-1 Styret - sammensetning

(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to andre medlemmer med to varamedlemmer. Styret bør bestå av representanter fra både eier(e) av ordinære seksjoner og eier(e) av andeler i Jåtunparken 2 borettslag.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen skal velges særskilt. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

8-2 Styrets oppgaver

(1) Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

(2) Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styreleder avgjør hvorvidt avholdes fysisk eller digitalt. Alle styremedlemmene kan kreve fysisk møte.

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal signere protokollen.

8-3 Styrets beslutningsmyndighet

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene deltar. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

8-4 Representasjon og fullmakt

To styremedlemmer i fellesskap representerer sameiet utad og tegner dets navn.

8-5. Forretningsfører

Styret kan ansette forretningsfører.

9 Årsmøtet

9-1 Myndighet

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet.

9-2 Tidspunkt for årsmøtet

(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Årsmøtets form

(1) Styret beslutter hvorvidt årsmøtet skal gjennomføres ved digitalt eller fysisk møte.

(2) Minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene kan kreve at årsmøtet skal gjennomføres fysisk. Styret kan sette frist for å fremme krav om fysisk møte. Fristen kan tidligst starte å løpe når seksjonseierne har fått informasjon om hvilke saker som skal behandles av årsmøtet.

9-4 Varsel om og innkalling til årsmøtet

(1) Forut for ordinært årsmøte skal styret varsle seksjonseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Styret innkaller årsmøtet skriftlig med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager.

I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøte kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære sameiermøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen som omtalt i punkt 8.3 (1)

9-5 Saker som skal behandles på ordinært årsmøte

Årsmøtet skal, uten hensyn til om det er nevnt i innkallingen:

- behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
- velge styremedlemmer

Regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet, jf. eierseksjonslovens § 44 tredje ledd.

9-6 Møteledelse og protokoll

Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møtelederen behøver ikke være seksjonseier. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra årsmøtet.

9-7 Stemmerett og fullmakt

I årsmøtet regnes flertallet etter sameiebrøk.

Hver seksjonssameier kan møte ved fullmektig.

9-8 Beslutninger på årsmøtet

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene, fattes alle beslutninger av årsmøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Ved valg kan årsmøtet på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

Følgende vedtak krever minst to tredjedels flertall:

- endring av vedtektene
- beslutning om ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
- omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
- salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhørere eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
- samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endre fra boligformål til annet formål eller omvendt
- samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 20 annet ledd annet punktum

Følgende vedtak krever enighet fra alle seksjonseierne

- salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
- oppløsning av sameiet
- tiltak som medfører en vesentlig endring av sameiets karakter
- tiltak som går ut over seksjonseierne bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnader som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomiske ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne

9-9 Inhabilitet

Ingen kan delta i en avstemning om:

- et søksmål mot en selv eller ens nærstående
- ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet

- et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
- pålegg om salg og/eller fravikelse etter eierseksjonsloven § 38 og § 39

10 Elektronisk kommunikasjon

Styret benytter elektronisk kommunikasjon for all informasjon som sendes ut til seksjonseierne fra styret og forretningsfører. Seksjonseiere skal henvende seg til styret elektronisk, og oppfordres til å oppdatere styret på din e-postadresse.

Styret har egen styree-post:

Krav om at meldinger og lignende skal være skriftlige, er ikke til hinder for elektronisk kommunikasjon.

Seksjonseiere som uttrykkelig reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon vil motta informasjon per post.

12 Inhabilitet og mindretallsvern

12-1 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtreddende personlig eller økonomisk særinteresse i.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning på årsmøtet om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til sameiet. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonslovens §§ 38 og 39.

12-2 Mindretallsvern

Årsmøtet, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse seksjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

13 Overgangsbestemmelse

De rettigheter og plikter som påhviler det enkelte sameier i henhold til disse vedtekter påhviler Utbygger frem til det enkelte seksjon har foretatt første innflytting. For Borettslaget er det tilstrekkelig at boligene er begynt innflyttet. Etter dette tidspunkt er Utbygger å anse som seksjonseier på lik linje med andre seksjonseiere for usolgte seksjoner.

Utbygger plikter ikke å betale felleskostnader for ikke ferdigstilte seksjoner.

Bruksretter til felleslokaler i Sameiet Jåtunparken 2 kan bli tinglyst til fordel for de ulike byggetrinn innenfor området Jåtunparken. Styret i Sameiet skal om nødvendig bidra med nødvendige signaturer og samtykker i denne forbindelse.

Garasjeanlegg og Uteområde forvaltes av Fellessameiet og har egne vedtekter. Det må påregnes at ikke alt av fellesanlegg er ferdig samtidig med at Sameiet Jåtunparken 2 blir ferdigstilt. Videre skal det bygges ytterligere to byggetrinn (Trinn 3: B1 og B2 og Trinn 4: KBA3, B3). Vedtektene for disse vil regulere nærmere tilgang til fellesfunksjoner som også Sameiet Jåtunparken 2 kan ha tilgang til. Sameiet plikter å samtykke til gi utbygger vederlagsfri tilgang til nødvendig areal slik at Utbygger får ferdigstilt utbyggingen i tråd med planen

Denne vedtektsbestemmelse kan ikke endres uten at Utbygger gir sitt skriftlige samtykke. Ved motstrid mot øvrige vedtektsbestemmelser, går denne bestemmelsen foran. Vedtektsbestemmelsen bortfaller 6 måneder etter ferdigstillelse av trinn 2.

UTKAST

Notater

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

Oppdragsnummer: 2207255022 / Megler: Leiv Inge Stokka

Adresse: Jåtunparken

Gnr: 16

Bolig/leilighet nr.: _____

Prospekt oppdatert: 09.01.2026

Kjøpesum iht. prislister: _____ Skriver kr: _____ 00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven og/eller prislister. Eventuell andel fellesgjeld kommer i tillegg til kjøpesummen.)

Eventuelle forbehold: _____

FINANSIERINGSPLAN

Lån i _____ v/ _____ e-post _____ tlf _____ kr _____

Lån i _____ v/ _____ e-post _____ tlf _____ kr _____

Egenkapital i _____ v/ _____ e-post _____ tlf _____ kr _____

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra Sparebank 1: ☐ ja ☐ neiJeg/vi ønsker en verdivurdering fra EiendomsMegler 1: ☐ ja ☐ nei

Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven og/eller prislister. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Kjøper er ansvarlig for å forelegge finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918

UNDERTEGNEDE 1

Navn: _____

Personnr.: _____

Tlf: _____ Mobil: _____

E-post: _____

Adresse: _____

Postadr.: _____

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: _____

Undertegnede 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

UNDERTEGNEDE 2

Navn: _____

Personnr.: _____

Tlf: _____ Mobil: _____

E-post: _____

Adresse: _____

Postadr.: _____

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: _____

Undertegnede 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

